

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства  
Администрации города ИвановаА.В. Смирнов  
2013 г.

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на благоустройство территории воинских захоронений

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 1159,641 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 330,679 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 4515,94 чел. час  
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2013 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ФЕРр62-35-4 И4-Пр. Минрегион от 14.05.12 №197	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: художественных с рельефом за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (2246 руб.): 80% от ФОТ СП (1404 руб.): 50% от ФОТ	0,55	1662,2 870,05	0,87	791,28	914	479		435	100,7	55,39	
2	ФЕРр62-32-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (858 руб.): 80% от ФОТ СП (536 руб.): 50% от ФОТ	0,28	1168,43 652,05	0,87	515,51	327	183		144	80,6	22,57	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФЕРр62-29-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	3 Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за один раз (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (2260 руб.): 80% от ФОТ СП (1413 руб.): 50% от ФОТ	4 4	432,4 120,44	0,87	311,09	1730	482	3	1245	13,78	55,12
4	ФЕРр62-24-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (12334 руб.): 80% от ФОТ СП (7709 руб.): 50% от ФОТ	12	381,88 219,29	4,53	158,06	4583	2631	54	1898	25,09	301,08
5	ФЕРр62-21-7 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: до 35% с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (1290 руб.): 80% от ФОТ СП (806 руб.): 50% от ФОТ	0,93	793,24 295,92	8,89	488,43	738	275	8	455	33,4	31,06
6	ФЕРр61-10-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (27767 руб.): 79% от ФОТ СП (17574 руб.): 50% от ФОТ	3,4	2905,52 1764,08	1,21	1140,23	9879	5998	4	3877	201,84	686,26

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	ФЕРр61-10-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	3 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1 (до 40 мм) (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (9953 руб.): 79% от ФОТ СП (6300 руб.): 50% от ФОТ	6,8	886,51 316,21	0,61	569,69	6028	2150	4	3874	36,18	246,02
8	ФЕРр62-16-4 ИЗ-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358	3 Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземлюсионной краской с расчетной старой краски более 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (16038 руб.): 80% от ФОТ СП (10024 руб.): 50% от ФОТ	13,32	1859,47 255,74	8,36 1,16	1595,37	24768	3406	111 15	21251	29,6	394,27
9	ФЕРр62-24-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	3 Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с лестниц (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (736 руб.): 80% от ФОТ СП (460 руб.): 50% от ФОТ	0,6	423,75 261,33	4,36	158,06	254	157	3	94	29,9	17,94
10	ФЕРр61-17-1 ИЗ-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358	3 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилостр с земли и лесов по камню и бетону: цементно- известковым раствором гладких толщинной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (14018 руб.): 79% от ФОТ СП (8872 руб.): 50% от ФОТ	1,3	3470,95 2329,56	1,16	1140,23	4512	3028	2	1482	250,76	325,99

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ФЕРрб1-17-2 ИЗ-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358	3 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-1 (до 40 мм) (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (3903 руб.): 79% от ФОТ СП (2470 руб.): 50% от ФОТ	2,6	894,31 324,04	0,58	569,69	2325	843	2	1480	34,88	90,69
12	ФЕРрб3-14-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором (10 м трещин) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (736 руб.): 86% от ФОТ СП (599 руб.): 70% от ФОТ	6	34,73 24,31		10,42	208	146		62	2,71	16,26
13	ФЕРрб1-13-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельные мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (9361 руб.): 79% от ФОТ СП (5925 руб.): 50% от ФОТ	0,7	5170,44 2888,52	2,31	2279,61	3619	2022	2	1595	318,47	222,93
14	ФЕРрб2-36-4 ИЗ-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей: площадью до 5 м2 за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (487 руб.): 80% от ФОТ СП (305 руб.): 50% от ФОТ	0,15	823,62 691,08	0,87	131,67	124	104		20	78	11,7
15	ФЕРрб59-5-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Ремонт ступеней: бетонных (100 ступеней) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (913 руб.): 76% от ФОТ СП (721 руб.): 60% от ФОТ	0,23	1459,55 888,97	22,14 3,36	548,44	336	204	5 1	127	102,89	23,66

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ФССЦлг01-01-01-041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	3 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013г. автом. перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	30	42,98 42,98			1289	1289				
17	ФССЦлг03-21-01-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013г. автом. перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	30	11,42	11,42		343		343			
18	Прайс-лист	Размещение ТБО на полигоне (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86	16,7	16,07		16,07	268			268		
19	ТНВ 1.2.1. №1а	Очистка газонов и цветников от опавших листьев, сучьев и мусора при сильной засоренности (100 м2) НР (156751 руб.): 88%=104%*0,85 от ФОТ СП (85500 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	1300	137,02 137,02			178126				1,55	2015
20	ФССЦлг01-01-01-041 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Погрузка мусора (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013г. автом. перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	65	42,98 42,98			2794					
21	ФССЦлг03-21-01-010 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Перевозка мусора на 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013г. автом. перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	65	11,42	11,42		742		742			
22	Прайс-лист	Размещение ТБО на полигоне (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86	108	16,07		16,07	1736			1736		



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах												
Накладные расходы							572483	330585	7247	234651		4515,94
Сметная прибыль							259649		94			
Итого по смете:							150615					
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.												
Малярные работы (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 1-5, 8-9, 14							33438	7717	179	25542		889,13
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86"							195947	45222	1049	149676		889,13
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.												
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 45 310)												
Итого с накладными и см. прибылью							22655					
Штукатурные работы (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 6-7, 10-11, 13							254850					889,13
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86"							26363	14041	14	12308		1571,89
Накладные расходы 80% ФОТ (от 45 310)							154487	82280	82	72125		1571,89
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 82 280)							65001					
Итого с накладными и см. прибылью							41140					
Стены (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 12							208	146		62		16,26
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86"							1219	856		363		16,26
Накладные расходы 86% ФОТ (от 856)							736					
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 856)							599					
Итого с накладными и см. прибылью							2554					16,26
Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 15							336	204	5	127		23,66
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86"							1968	1195	29	744		23,66
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.												
Накладные расходы 76% ФОТ (от 1 201)												
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 1 201)							913					
Итого с накладными и см. прибылью							721					
Погрузо-разгрузочные работы:												
Итого Поз. 16, 20							4083	4083				23,66
Всего с учетом "автом. перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61"							22906	22906				
Перевозка грузов автотранспортом:												
Итого Поз. 17, 21							1085		1085			
Всего с учетом "автом. перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61"							6087		6087			
Материалы:												
Итого Поз. 18, 22							2004			2004		
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86"							11743			11743		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого							562370					2500,94
Итого по позициям, введенным в текущих ценах												
Благоустройство (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 19							178126	178126				2015
Накладные расходы 88% = 104%*0,85 ФОТ (от 178 126)							156751					
Сметная прибыль 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 178 126)							85500					
Итого с накладными и см. прибылью							420377					2015
Итого							420377					2015
Итого							982747					4515,94
В том числе:												
Материалы							234651					
Машины и механизмы							7247					
ФОТ							330679					
Накладные расходы							259649					
Сметная прибыль							150615					
НДС 18%							176894					
<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>1159641</b>					<b>4515,94</b>

Составил

С.В. Херувимова

Объемы предоставлены

Л.М. Полушина

Согласовано

Г.А. Сафронова