

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства
Администрации города Иванова

Смирнов А.В.

2013 г.



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на текущий ремонт тротуаров

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 2499,244 тыс. руб.

Средства на оплату труда 92,665 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 1680,93 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2013 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не обслуживанием машин	
				всего	эксплуата- ции машин в т.ч.	мате- риалы	оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин в т.ч.	мате- риалы	на единицу всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ФЕР27-07-002-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (100 м2 дорожек и тротуаров) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (41306 руб.): 142% от ФОТ СП (23562 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	16,6	3139,45 255,29	342,36 43,75	2541,8	4238	52115	5683 726	42194	30,176	500,92
2	ФЕРр68-10-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона (100 т смеси) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (750 руб.): 104% от ФОТ СП (433 руб.): 60% от ФОТ	0,1	50517,35 824,63	3228,78 414,6	46463,94	82	5052	323 41	4647	85,72	8,57

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФССЦ-410-0021 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. Прочие объекты ОЗП=5,86; ЗМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86	-10,1	459,91		459,91	-4645			-4645		
4	ФССЦ-410-0008 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. Прочие объекты ОЗП=5,86; ЗМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86	10,1	571,6		571,6	5773			5773		
5	ФЕР27-07-001-01 И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия) (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. Прочие объекты ОЗП=5,86; ЗМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (53996 руб.): 142% от ФОТ СП (30800 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	40	3602 161,53	72,1 0,71	3368,37	144080	6461	2884 28	134735	17,388	695,52
6	ФССЦ-410-0054 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. Прочие объекты ОЗП=5,86; ЗМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86	-285,6	455,39		455,39	-130059			-130059		
7	ФССЦ-410-0008 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. Прочие объекты ОЗП=5,86; ЗМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86	285,6	571,6		571,6	163249			163249		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ФЕР27-07-001-02 И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (до 4 см) (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (16493 руб.): 142% от ФОТ СП (9408 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	80	586,3 24,78	10,5	551,02	46904	1982	840	44082	2,668	213,44
9	ФССЦ-410-0054 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86	-96,8	455,39		455,39	-44082			-44082		
10	ФССЦ-410-0008 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86	96,8	571,6		571,6	55331			55331		
11	ФЕР27-02-010-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (18764 руб.): 142% от ФОТ СП (10703 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	3	4529,79 740,19	99,55 11,48	3690,05	13589	2221	299 34	11069	87,492	262,48
12	ФССЦ-403-8021 И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86	300	63,12		63,12	18936			18936		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							326243	14984	10029 829	301230		1680,93
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							1911785	87807	58770 4858	1765208		1680,93
Накладные расходы							131310					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сметная прибыль							74908					
Итого по смете:												
Автомобильные дороги:												
Итого Поз. 1, 5, 8, 11							256688	14902	9706 788	232080		1672,36
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; 3ПМ=5,86; МАТ=5,86"							1504192	87326	56877 4618	1359989		1672,36
Накладные расходы 142% ФОТ (от 91 944)							130560					
Сметная прибыль 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 91 944)							74475					
Итого с накладными и см. прибылью							1709227					1672,36
Благоустройство (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 2							5052	82	323 41	4647		8,57
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; 3ПМ=5,86; МАТ=5,86"							29605	481	1893 240	27231		8,57
Накладные расходы 104% ФОТ (от 721)							750					
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 721)							433					
Итого с накладными и см. прибылью							30788					8,57
Материалы:												
Итого Поз. 3-4, 6-7, 9-10, 12							64503			64503		
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; 3ПМ=5,86; МАТ=5,86"							377988			377988		
Итого							2118003					1680,93
В том числе:												
Материалы							1765208					
Машины и механизмы							58770					
ФОТ							92665					
Накладные расходы							131310					
Сметная прибыль							74908					
НДС 18%							381241					
ВСЕГО по смете							2499244					1680,93

Составил

С.В. Херувимова

Объемы предоставлены

Л.М. Федорова

Согласовано

С.Н. Бобышев

МКУ «ОДС и ТА»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор			
Заместитель директора	<i>О.В.С.</i>	08.12.13	
Начальник отдела по работе с посетителями	<i>Л.В.</i>	02.12.13	
Начальник отдела технического надзора			