


ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

МБОУ "СОШ №19" по адресу :г.Иваново ,ул.Маршала Василевского д.7.
(наименование стройки)

Объект Текущий ремонт помещения кухни(горячего цеха и лестничной клетки),сцены

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Кухня		
1	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков(прим. обработка составом Антиплесень)	100 м2 покрытия	0,69
2	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,69
3	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,69
4	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,01
5	Смена светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,06
6	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен(прим. обработка составом Антиплесень)	100 м2 покрытия	1,36
7	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	1,36
8	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,36
	Лестничная клетка		
9	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков(прим. обработка составом Антиплесень)	100 м2 покрытия	0,16
10	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,16
11	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,16
12	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен(прим. обработка составом Антиплесень)	100 м2 покрытия	0,762
13	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,762
14	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,762

МКУ «ПДС и ТК»
ПРОВЕРЕНО
« 15 » 04 2014 г.

(подпись)
15.04.14




ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

МБОУ "СОШ №19" по адресу :г.Иваново ,ул.Маршала Василевского д.7.
(наименование стройки)

Объект Текущий ремонт помещения столовой ,сцены
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Потолок		
1	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков(прим. обработка составом Антиплесень)	100 м2 покрытия	1,257
2	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	1,257
3	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,257
	Стены		
4	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонтальной проекции	1,257
5	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	1,183
6	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,183
7	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен(прим. обработка составом Антиплесень)	100 м2 покрытия	1,183
8	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,183
	Прочие работы		



15.09.14

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

МБОУ "СОШ №19" по адресу :г.Иваново ,ул.Маршала Василевского д.7.

(наименование стройки)


Объект

Текущий ремонт помещения раздевалок

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Потолок			
1	Снятие и установка на время ремонта.Смена светильников с люминесцентными лампами (прим.снятие на время ремонта и установка)	100 шт.	0,04
2	Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром до 25 мм(снятие коробов на время ремонта)	100 м труб	0,125
3	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков(прим. обработка составом Антиплесень)	100 м2 покрытия	0,61
4	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,61
5	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,61
7	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,075
Стены			
8	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	0,28
9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,08
10	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,48
11	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,202
12	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,202
13	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,08
Окна			
14	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,049
15	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,047

16	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов	0,049
17	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2 облицовки	0,044
18	Установка уголков ПВХ на клею	100 п. м	0,126
19	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,019
Двери			
20	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,078
21	Разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых	100 м2	0,013
22	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,088
Прочие работы			
23	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1,8
24	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км	1 т груза	1,8



15.04.14

СОГЛАСОВАНО:



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

МБОУ "СОШ №19" по адресу :г.Иваново ,ул.Маршала Василевского д.7.
(наименование стройки)

Объект Текущий ремонт помещения спортивного зала .
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Потолок			
1	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков(прим. обработка составом Антиплесень)	100 м2 покрытия	0,13
2	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,13
3	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,13
Стены			
4	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонтальной проекции	0,24
6	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен(прим. обработка составом Антиплесень)	100 м2 покрытия	0,425
7	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоземulsionной краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,425



СОГЛАСОВАНО:



ВЕДОМОСТЬ НЕУЧТЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ

МБОУ "СОШ №19" по адресу :г.Иваново ,ул.Маршала Василевского д.7.
(наименование стройки)

Объект Текущий ремонт помещения кухни(горячего цеха и лестничной клетки),сцены
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№п/п	Код материала	Наименование материала	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
	прайс	Состав Антиплесень"	л	38,7	48,44	1874,63
		ИТОГО :	руб.			1874,63



ВЕДОМОСТЬ НЕУЧТЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ

МБОУ "СОШ №19" по адресу : г.Иваново ,ул.Маршала Василевского д.7.
(наименование стройки)

Объект _____ Текущий ремонт помещения столовой ,сцены
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№п/п	Код материала	Наименование материала	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	прайс	Состав Антиплесень"	л	31,7	48,44	1535,55
		ИТОГО :	руб.			1535,55

СОГЛАСОВАНО:



ВЕДОМОСТЬ НЕУЧТЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ

МБОУ "СОШ №19" по адресу :г.Иваново ,ул.Маршала Василевского д.7.
(наименование стройки)

Объект Текущий ремонт помещения раздевалок
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№п/п	Код материала	Наименование материала	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
	прайс	Блок оконный пластиковый с двухкамерным стеклопакетом,кол-во камер 3,уплотнение из погодостойчивого каучука,стекло 4 мм тонированное,ручка с замком) (4600:1,18:5,33.1,02)	м2	4,9	4600,00	22540,00
	прайс	Состав Антиплесень"	л	7,9	48,44	382,68
	прайс	Дверной блок двухпольный из массива Изабелла ДГ орех (или аналог)	шт	2	13180,00	26360,00
	прайс	Дверной блок однопольный из массива Изабелла ДГ орех (или аналог)	шт	2	7440,00	14880,00
		ИТОГО :	руб.			64162,68



ВЕДОМОСТЬ НЕУЧТЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ

МБОУ "СОШ №19" по адресу : г.Иваново, ул.Маршала Василевского д.7.
(наименование стройки)

Объект Текущий ремонт помещения спортивного зала.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№п/п	Код материала	Наименование материала	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	прайс	Состав Антиплесень"	л	7,2	48,44	348,77
		ИТОГО :	руб.			348,77