



« _____ » _____ 200_ г.

« _____ » _____ 2014 г.

МБОУ СОШ №65

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

на РЕМОНТ СПОРТИВНОГО ЗАЛА И РАЗДЕВАЛОК

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 453,063 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 73,686 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1-кв. 2014 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатационных машин	в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатационных машин	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Спортивный зал													
1	ФЕР61-4-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2) НР (2381 руб.): 79% от ФОТ (3267 руб.) СП (1634 руб.): 50% от ФОТ (3267 руб.)	0,4	2725,05 1522,66	22,51 9,72	1179,88	1090	609	9 4	472	169,75	67,9	
2	ФЕР15-04-006-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков (100 м2) НР (1340 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (1418 руб.) СП (107 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (229 руб.)	0,4	79,28 77,92	1,18 0,14	0,18	32	31		1	8,1	3,24	
3	101-9732	Грунтовка (т)	0,0052	7155		7155	37			37			
4	ФЕР15-04-005-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Окраска поливинилхлоридными водозольными составами улучшенная: по штукатурке потолков (100 м2) НР (1340 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (1418 руб.) СП (663 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (1418 руб.)	0,4	1863,72 483,48	14,57 0,27	1365,67	745	193	6	546	53,9	21,56	
5	ФЕР62-17-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Окрашивание водозольными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расцветкой старой краски более 35% (100 м2) НР (4882 руб.): 80% от ФОТ (6103 руб.) СП (3052 руб.): 50% от ФОТ (6103 руб.)	3,88	1914,84 293,93	8,36 1,35	1612,55	7430	1140	32 5	6258	34,02	132	
6	ФЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Разборка деревянных заполнения проемов: дверных и воротных (100 м2) НР (190 руб.): 110%*0,9 от ФОТ (192 руб.) СП (114 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (192 руб.)	0,0378	1082,58 840,63	241,95 104,49		41	32	9 4		103,91	3,93	
7	ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2) НР (333 руб.): 118%*0,9 от ФОТ (314 руб.) СП (168 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (314 руб.)	0,0378	25573,82 957,29	1250,29 153,23	23366,24	967	36	47 6	884	104,28	3,94	
8	ФССЦ-101-9411	Скобяные изделия (замки, петли) (компл.)	2	152,42		152,42	305				305		

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30.01.14 №3 I/np	Перестановка филленчатых перегородок (снятие и установка экранов отопительных регистров) (100 м2) НР (2097 руб.); 89% от ФОТ (2356 руб.) СП (1531 руб.); 65% от ФОТ (2356 руб.)	0,6	183,6 736,27	4,36	1094,97	1101	442	3	656	88,6	53,16
10 ФЕР10-06-037-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №3 I/np	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663): одним слоем с оконным проемом (100 м2) СП (245 руб.); 118%*0,9 от ФОТ (458 руб.) НР (486 руб.); 63%*0,85 от ФОТ (458 руб.)	0,08	6326,19 789,09	21,65	5515,45	506	63	2	441	87	6,96
11 ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №3 I/np	Сплошная шпатлевка по ГВЛВ (100 м2) НР (60 руб.); 105%*0,9 от ФОТ (64 руб.) СП (30 руб.); 55%*0,85 от ФОТ (64 руб.)	0,08	519,49 114,02	2,93 0,14	402,54	42	9		33	11,99	0,96
12 ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №3 I/np	Покрывание поверхностей грунтовой глубокой проникновения: за 1 раз стен (100 м2) НР (35 руб.); 105%*0,9 от ФОТ (37 руб.) СП (17 руб.); 55%*0,85 от ФОТ (37 руб.)	0,08	64,37 63,01	1,18 0,14	0,18	5	5			6,55	0,52
13 101-9732	Грунтовка (т)	0,00104	7155		7155	7			7		
14 ФЕРр61-7-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №3 I/np	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных (100 м2) НР (81 руб.); 79% от ФОТ (735 руб.) СП (368 руб.); 50% от ФОТ (735 руб.)	0,04	5751,92 3436,05	36,26 15,66	2279,61	230	137	1	92	383,06	15,32
15 ФЕРр61-2-11 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №3 I/np	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2) НР (2413 руб.); 79% от ФОТ (3054 руб.) СП (1327 руб.); 50% от ФОТ (3054 руб.)	0,45	2425,05 1263,88	20,94 9,05	1140,23	1091	569	9	513	142,65	64,19
16 ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №3 I/np	Покрывание поверхностей грунтовой глубокой проникновения: за 1 раз стен (100 м2) НР (192 руб.); 105%*0,9 от ФОТ (203 руб.) СП (93 руб.); 55%*0,85 от ФОТ (203 руб.)	0,45	64,37 63,01	1,18 0,14	0,18	29	28	1		6,55	2,95
17 101-9732	Грунтовка (т)	0,00585	7155		7155	42			42		
18 ФЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №3 I/np	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (100 м2) НР (13655 руб.); 105%*0,9 от ФОТ (14450 руб.) СП (6755 руб.); 55%*0,85 от ФОТ (14450 руб.)	3,95	2932,18 476,35	29,29 19,35	2426,54	11582	1882	116 76	9584	51,89	204,97
19 ФССЦ-101-9732	Грунтовка (т)	0,05135	7155		7155	367			367		
20 ФЕР15-02-019-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №3 I/np	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских (100 м2) НР (821 руб.); 105%*0,9 от ФОТ (869 руб.) СП (406 руб.); 55%*0,85 от ФОТ (869 руб.)	0,13	5224,66 873,40	53,53 34,47	4297,73	679	114	7 4	558	91,84	11,94
21 ФССЦ-101-9732	Грунтовка (т)	0,00169	7155		7155	12			12		
22 ФЕР15-04-005-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №3 I/np	Окраска поливинилхлоридными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (100 м2) НР (126 руб.); 105%*0,9 от ФОТ (133 руб.) СП (62 руб.); 55%*0,85 от ФОТ (133 руб.)	0,08	1293,05 227,93	9,03 0,14	1058,09	104	18	1	85	25,41	2,03

		3											
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
23-04-005-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Окраска поливинилхлоридными водозооульсонионными составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2) НР (1310 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (1386 руб.) СП (648 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (1386 руб.)	0,49	1654,12 384,81	13,7 0,27	1255,61	811	189	7	615	42,9	21,02		
24 ФЕРр62-16-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Окрашивание водозооульсонионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской, с расчисткой старой краски более 35% (100 м2) НР (1896,54 руб.): 80% от ФОТ (6401 руб.) СП (3201 руб.): 50% от ФОТ (6401 руб.)	4,08	1896,54 292,81	8,36 1,35	1595,37	7738	1195	34 6	6509	33,89	138,27		
25 ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м (100 м2 горизонтальной проекции) НР (13074 руб.): 122%*0,9 от ФОТ (11907 руб.) СП (8097 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (11907 руб.)	2,67	1001,69 606,53	15,69	379,47	2675	1619	42	1014	70,2	187,43		
26 ФЕР15-04-025-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнения дверных проемов (100 м2) НР (524 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (554 руб.) СП (2359 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (554 руб.)	0,09	1530,35 841,06	8,16 0,14	681,13	138	76	1	61	92,73	8,35		
27 ФЕРр62-5-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% (100 м2) НР (98 руб.): 80% от ФОТ (123 руб.) СП (62 руб.): 50% от ФОТ (123 руб.)	0,1	769,92 226,54	8,36 1,35	535,02	77	23	1	53	26,22	2,62		
28 ФЕРр62-32-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб, стальных за 2 раза (регистры) (100 м2) НР (985 руб.): 80% от ФОТ (1231 руб.) СП (62 руб.): 50% от ФОТ (1231 руб.)	0,354	1168,43 652,05	0,87	515,51	414	231		183	80,6	28,53		
29 ФЕРр62-2-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% (деревяные щиты) (100 м2) НР (473 руб.): 80% от ФОТ (591 руб.) СП (296 руб.): 50% от ФОТ (591 руб.)	0,6	612,39 183,17	9,23 1,35	419,99	367	110	6 1	251	21,2	12,72		
30 ФЕРр62-11-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за два раза с расчисткой старой краски до 35% (100 м2) НР (4502 руб.): 80% от ФОТ (5628 руб.) СП (2814 руб.): 50% от ФОТ (5628 руб.)	2,67	1078,03 393,98	8,36 1,35	675,69	2878	1052	22 4	1804	45,6	121,75		
						319574					1116,26		

Раздел 2. Разделовки

31 ФЕР15-02-019-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное штукатурение) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков (100 м2) НР (1163 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (1231 руб.) СП (573 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (1231 руб.)	0,26	3479,46 615,86	34,29 22,54	2829,31	905	160	9 6	736	63,1	16,41
32 ФССЦ-101-9732	Грунтовка (Г)	0,00338	7155	7155	7155	24			24		
33 ФЕРр62-17-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Окрашивание водозооульсонионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% (100 м2) НР (324 руб.): 80% от ФОТ (405 руб.) СП (203 руб.): 50% от ФОТ (405 руб.)	0,26	1914,84 293,93	8,36 1,35	1612,55	498	76	2	420	34,02	8,85
34 ФЕРр61-2-9 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно- известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2) НР (766 руб.): 79% от ФОТ (970 руб.) СП (485 руб.): 50% от ФОТ (970 руб.)	0,13	2553,08 1391,91	20,94 9,05	1140,23	332	181	3 1	148	157,1	20,42

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поз. 1, 14-15, 34						2743	1496	22	1225		167,83
Всего с учетом "Переход в цены 1 кв. 2014 г. ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33"						14620	7974	117	6529		167,83
Накладные расходы 79% ФОТ (от 8 027)						6341					
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 8 027)						4014					
Итого с накладными и см. прибылью						24975					167,83
Отделочные работы:											
Итого Поз. 2-4, 11-13, 16-23, 26, 31-32, 35-39						19486	3344	186	15956		363,69
Всего с учетом " ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25"						20035	3846	233	15956		363,69
Всего с учетом " ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2"						20851	4615	280	15956		363,69
Всего с учетом "Переход в цены 1 кв. 2014 г. ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33"						111135	24598	1492	85045		363,69
Накладные расходы 105%*0,9 ФОТ (от 25 483)						24081					
Сметная прибыль 55%*0,85 ФОТ (от 25 483)						11913					
Итого с накладными и см. прибылью						147129					363,69
Малярные работы (ремонтно-строительные):											
Итого Поз. 5, 24, 27-30, 33, 40, 42						21996	4286	109	17601		497,95
Всего с учетом "Переход в цены 1 кв. 2014 г. ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33"						117238	22844	581	93813		497,95
Накладные расходы 80% ФОТ (от 22 940)						18352					
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 22 940)						11470					
Итого с накладными и см. прибылью						147060					497,95
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных											
Итого Поз. 6						41	32	9			3,93
Всего с учетом "Переход в цены 1 кв. 2014 г. ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33"						219	171	48			3,93
Накладные расходы 110%*0,9 ФОТ (от 192)						190					
Сметная прибыль 70%*0,85 ФОТ (от 192)						114					
Итого с накладными и см. прибылью						523					3,93
Деревянные конструкции:											
Итого Поз. 7-8, 10						1778	99	49	1630		10,9
Всего с учетом " ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25"						1805	114	61	1630		10,9
Всего с учетом " ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2"						1840	137	73	1630		10,9
Всего с учетом "Переход в цены 1 кв. 2014 г. ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33"						9807	730	389	8688		10,9
Накладные расходы 118%*0,9 ФОТ (от 783)						832					
Сметная прибыль 63%*0,85 ФОТ (от 783)						419					
Итого с накладными и см. прибылью						11058					10,9
Перегородки (ремонтно-строительные):											
Итого Поз. 9						1101	442	3	656		53,16
Всего с учетом "Переход в цены 1 кв. 2014 г. ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33"						5868	2356	16	3496		53,16
Накладные расходы 89% ФОТ (от 2 356)						2097					

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
прибыль 65% ФОТ (от 2 356)						1531					
Итого с накладными и см. прибылью						9496					53,16
Конструкции из кирпича и блоков:											
Итого Поз. 41						2935	1777	46	1112		205,68
Всего с учетом " ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25"						3214	2044	58	1112		205,68
Всего с учетом " ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2"						3635	2453	70	1112		205,68
Всего с учетом "Переход в цены 1 кв. 2014 г. ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33"						19374	13074	373	5927		205,68
Накладные расходы 122%*0,9 ФОТ (от 13 074)						14355					
Сметная прибыль 80%*0,85 ФОТ (от 13 074)						8890					
Итого с накладными и см. прибылью						42619					205,68
Погрузо-разгрузочные работы:											
Итого Поз. 43						156	156				
Всего с учетом "Переход в цены 1 кв. 2014 г. ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33"						831	831				
Перевозка грузов автотранспортом:											
Итого Поз. 44						49		49			
Всего с учетом "Переход в цены 1 кв. 2014 г. ОЗП=5,33; ЭМ=5,33; ЗПМ=5,33; МАТ=5,33"						261		261			
Итого						383952					1303,14
В том числе:											
Материалы						203498					
Машины и механизмы						3277					
ФОТ						73686					
Накладные расходы						66248					
Сметная прибыль						38351					
Итого						383952					
НДС 18%						69111					
ВСЕГО по смете						453063					1303,14

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

МКУ «НАСО И ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор	<i>Завис</i>	07.05.14	
Заместитель директора			
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>Завис</i>	08.05.14	
Начальник отдела технического надзора			