

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства
Администрации города ИвановаБобров А.Н.
" " 2014 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на асфальтирование подъездных путей к МБДОУ № 195, ул. Володарского, д. 42

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 400,400 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 11,873 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 178,13 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2014 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуата- ции машин	в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2014 г. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 НР (2188 руб.): 142% от ФОТ СП (1248 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	0,456	4415,7 225,06	4173,56 348,4	17,08	2014	103	1903 159	8	27,8185	12,69	
2	ФССЦ-408-0016 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2014 г. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88	57,46	103		103	5918			5918			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФССЦпг03-21-01-030 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лпр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2014г. автомобильные перевозки ОЗП=5,63; ЭМ=5,63; ЗПМ=5,63; МАТ=5,63 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	-86,19	19,29	19,29		-1663		-1663			
4	ФССЦпг03-21-01-060 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лпр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 60 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2014г. автомобильные перевозки ОЗП=5,63; ЭМ=5,63; ЗПМ=5,63; МАТ=5,63 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	86,19	31,1	31,1		2681		2681			
5	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лпр	Розлив вяжущих материалов (1 т) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2014 г. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 НР (17 руб.): 142% от ФОТ СП (10 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,19	1581,11	48,88 8,94	1532,23	300		9 2	291		
6	ФССЦ-101-1561 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лпр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2014 г. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88	-0,196	1487,6		1487,6	-292			-292		
7	ФССЦ-101-1556 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лпр	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2014 г. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88	0,196	1690		1690	331			331		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ФЕРр68-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (100 т смеси) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2014 г. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗГПМ=5,88; МАТ=5,88 НР (189 руб.): 104% от ФОТ СП (109 руб.): 60% от ФОТ	0,04375	50446,55 292,7	3689,91 412,32	46463,94	2207	13	161 18	2033	29,99	1,31
9	ФССЦ-410-0021 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2014 г. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗГПМ=5,88; МАТ=5,88	-4,42	459,91	459,91	-2033	-2033					
10	ФССЦ-410-0008 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2014 г. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗГПМ=5,88; МАТ=5,88	4,42	571,6	571,6	2526	2526					
11	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов (1 Т) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2014 г. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗГПМ=5,88; МАТ=5,88 НР (9 руб.): 142% от ФОТ СП (5 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,114	1581,11	48,88 8,94	1532,23	181		6 1	175		
12	ФССЦ-101-1561 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2014 г. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗГПМ=5,88; МАТ=5,88	-0,117	1487,6	1487,6	-174	-174					
13	ФССЦ-101-1556 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2014 г. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗГПМ=5,88; МАТ=5,88	0,117	1690	1690	198	198			198		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ФЕР27-06-020-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2014 г. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗГПМ=5,88; МАТ=5,88 НР (2388 руб.): 142% от ФОТ СП (1362 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,38	45241,29 423,72	2975,31 327,66	41842,26	17192	161	1131 125	15900	44,045	16,74
15	ФССЦ-410-0022 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II (Т) (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2014 г. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗГПМ=5,88; МАТ=5,88	-35,2	451,75		451,75	-15902			-15902		
16	ФССЦ-410-0007 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (Т) (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2014 г. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗГПМ=5,88; МАТ=5,88	35,2	480		480	16896			16896		
17	ФЕР27-06-021-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 (до 5 см) (1000 м2 покрытия) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2014 г. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗГПМ=5,88; МАТ=5,88 НР (9 руб.): 142% от ФОТ СП (5 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,76	5247,32 1	3,65	5242,67	3988	1	3	3984	0,1035	0,08

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	ФССЦ-410-0022 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2014 г. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88	-8,82	451,75		451,75	-3984			-3984		
19	ФССЦ-410-0007 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2014 г. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88	8,82	480		480	4234			4234		
20	ФЕРрб8-14-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2014 г. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 НР (2514 руб.); 104% от ФОТ СП (1450 руб.); 60% от ФОТ	0,6	1478,92 589,77	889,15 94,56		887	354	533 57		68,26	40,96
21	ФССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2014г. автомобильные перевозки ОЗП=5,63; ЭМ=5,63; ЗПМ=5,63; МАТ=5,63 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	2,1	42,98 42,98			90	90				
22	ФССЦпг03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2014г. автомобильные перевозки ОЗП=5,63; ЭМ=5,63; ЗПМ=5,63; МАТ=5,63 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	2,1	11,42	11,42		24		24			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2014 г. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 НР (5018 руб.): 142% от ФОТ СП (2863 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,8	4529,79 740,19	99,55 11,48	3690,05	3624	592	80 9	2952	87,492	69,99
24	ФССЦ-403-8021 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2014 г. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88	80	63,12	63,12	63,12	5050			5050		
25	ФЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2014 г. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 НР (2163 руб.): 142% от ФОТ СП (1234 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	1,6	3602 161,53	72,1 0,71	3368,37	5762	258	115 1	5389	17,388	27,82
26	ФССЦ-410-0054 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2014 г. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88	-11,4	455,39		455,39	-5191			-5191		
27	ФССЦ-410-0008 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2014 г. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88	11,4	571,6		571,6	6516			6516		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	ФЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (до 4 см) (100 м2 покрытия) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2014 г. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 НР (660 руб.): 142% от ФОТ СП (377 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	3,2	586,3 24,78	10,5	551,02	1876	79	34	1763	2,668	8,54
29	ФССЦ-410-0054 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2014 г. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88	-3,87	455,39		455,39	-1762			-1762		
30	ФССЦ-410-0008 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, асфальтобетон и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2014 г. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88	3,87	571,6		571,6	2212			2212		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							53706	1651	5017 372	47038		178,13
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							315510	9686	29240 2187	276584		178,13
Накладные расходы							15152					
Сметная прибыль							8660					
Итого по смете:												
Автомобильные дороги:												
Итого Поз. 1, 5, 11, 14, 17, 23, 25, 28							34937	1194	3281 297	30462		135,86
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88"							205430	7021	19292 1746	179117		135,86
Накладные расходы 142% ФОТ (от 8 767)							12449					
Сметная прибыль 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 8 767)							7101					
Итого с накладными и см. прибылью							224980					135,86
Материалы:												
Итого Поз. 2, 6-7, 9-10, 12-13, 15-16, 18-19, 24, 26-27, 29-30							14543			14543		
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88"							85513			85513		
Перевозка грузов автотранспортом:												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого Поз. 3-4, 22							1042		1042			13
Всего с учетом "автомобильные перевозки ОЗП=5,63; ЭМ=5,63; ЗПМ=5,63; МАТ=5,63"							5867		5867			
Благоустройство (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 8, 20							3094	367	694 75	2033		42,27
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88"							18193	2158	4081 441	11954		42,27
Накладные расходы 104% ФОТ (от 2 599)							2703					
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 2 599)							1559					
Итого с накладными и см. прибылью							22455					42,27
Погрузо-разгрузочные работы:												
Итого Поз. 21							90	90				
Всего с учетом "автомобильные перевозки ОЗП=5,63; ЭМ=5,63; ЗПМ=5,63; МАТ=5,63"							507	507				
Итого							339322					178,13
НДС 18%							61078					
ВСЕГО по смете							400400					178,13

Составил

С.В. Херувимова

Объемы предоставлены

Л.М. Федорова

Согласовано

С.Н. Бобышев

МКУ «ПДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>В.В.В.</i>	30.06.14
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>В.В.</i>	30.06.16
Начальник отдела технического надзора		

С.М.М.