

УТВЕРЖДАЮ:
 Начальник управления благоустройства
 Администрации города Иванова
 Бобров А.Н.
 2014 г.



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

Содержание, ремонт и установка ТСОД (нанесение горизонтальной дорожной разметки)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 2999,968 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 163,928 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 1199,91 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2014 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации машин	материалы	оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ФЕР27-09-018-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр Прим.	3 Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со светоотражающими элементами на дорожное покрытие (асфальт, верхностная обработка) (100 м2 линии горизонтальной разметки) (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Автомобильные дороги: НР (41615 руб.): 142% от ФОТ СП (23738 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	74,5	1868,05 23,51	302,05 43,4	1542,49	139170	1751	22503 3233	114916	2,44	181,78	

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	101-5889	Краска разметочная дорожная МАГИСТРАЛЬ, белая (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Материалы	-5,801	19696,1		19696,1	-114257			-114257		
3	Мониторинг	Краска разметочная дорожная белая (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Материалы	5645,3	11,77		11,77	66445			66445		
4	Мониторинг	Краска разметочная дорожная желтая (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Материалы	155,7	12,24		12,24	1906			1906		
5	ВрсНиРС_доп.1-06-033-01	Нанесение линий дорожной разметки термопластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки: 1.14.1, длина полосы 4 м (100 м разметки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014з ВрсНиРС ОЗП=2,8269; ЭМ=2,8269; ЗПМ=2,8269; МАТ=2,8269 Содержание дорог: НР (147127 руб.); 110% от ФОТ СП (66876 руб.); 50% от ФОТ	20,3	54578,06 1659,87	2838,19 670,9	50080	1107935	33695	57615 13619	1016625	49,44	1003,63
6	101-9224	Термопластик (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014з ВрсНиРС ОЗП=2,8269; ЭМ=2,8269; ЗПМ=2,8269; МАТ=2,8269 Материалы для строительных работ	-21110	47		47	-992170			-992170		
7	101-9950Д	Микросферы стеклянные для дорожной разметки (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014з ВрсНиРС ОЗП=2,8269; ЭМ=2,8269; ЗПМ=2,8269; МАТ=2,8269 Материалы для строительных работ	-0,812	30000		30000	-24360			-24360		
8	ФССЦ-101-2775 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Микросферы стеклянные для дорожной разметки (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Материалы	0,812	437,82		437,82	356			356		
9	ФССЦ-101-3083 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр Прим.	Термопластик для разметки дорог без светоотражающих шариков (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Материалы	21,11	11562,68		11562,68	244088			244088		

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
10	ФЕР27-09-031-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Нанесение линии поперечной дорожной разметки холодным пластиком со световозвращающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеящейся ленты (10 м2 разметки) (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом дожде или транспорте на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Автомобильные дороги: НР (1235 руб.); 142% от ФОТ СП (705 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ	2	2572,08 73,97		2498,11	5144	148			4996	7,25	14,5
11	101-5984.	Пластик холодный двухкомпонентный для нанесения дорожной разметки (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Материалы	-111,1	40,28		40,28	-4475			-4475			
12	Мониторинг	Пластик холодный двухкомпонентный для нанесения дорожной разметки (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Материалы	111,1	19,9		19,9	2211			2211			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:													
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.			431993	35594		80118 16852	316281					1199,91	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах			2261050	106418		295190 57510	1859442					1199,91	
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
Итого по смете:													
Автомобильные дороги:													
Итого Поз. 1, 10			144314	1899		22503 3233	119912					196,28	
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88"			848567	11166		132318 19010	705083					196,28	
Накладные расходы 142% ФОТ (от 30 176)			42850										
Сметная прибыль 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 30 176)			24443										
Итого с накладными и см. прибылью			915860									196,28	
Материалы:													
Итого Поз. 2-4, 8-9, 11-12			196274				196274						
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88"			1154091				1154091						
Содержание дорог:													
											Страница 3		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Гранд-СМЕТА							1107935	33695	57615	1016625		1003,63
Итого Поз. 5									13619			
Всего с учетом "ВрсНирС ОЗП=2,8269; ЭМ=2,8269; ЗПМ=2,8269; МАТ=2,8269"							3132021	95252	162872	2873897		1003,63
Накладные расходы 110% ФОТ (от 133 752)							147127		38500			
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 133 752)							68876					
Итого с накладными и см. прибылью							3346024					1003,63
Материалы для строительных работ:												
Итого Поз. 6-7							-1016530			-1016530		
Всего с учетом "ВрсНирС ОЗП=2,8269; ЭМ=2,8269; ЗПМ=2,8269; МАТ=2,8269"							-2873629			-2873629		1199,91
Итого							2542346					
НДС 18%							457622					
ВСЕГО по смете							2999968					1199,91

Составил

Объемы предоставлены

Согласовано

Бороздина Н.С.

Аботуров И.Ю.

Бобышев С.Н.

ФИНАНСОВО-КАЗНАЧЕКСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
Г. ИВАНОВА
ПРОВЕРЕНО
Подпись: *[Signature]*

11.07.2014г