



**УТВЕРЖДАЮ:**  
 Начальник управления благоустройства  
 Администрации города Иванова  
 Бобров А.Н.  
 2014 г.

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

### Содержание, ремонт и установка ТСОДД (установка и замена дорожных знаков)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 1999,272 тыс. руб.  
 строительных работ \_\_\_\_\_ 1545,351 тыс. руб.  
 монтажных работ \_\_\_\_\_ 148,947 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 186,379 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 2894,1 чел. час  
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2014 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не обслуживанием		
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ФЕР27-09-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр Прим.	Демонтаж дорожных знаков (щитков) (100 знаков) (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЭПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЭМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЭПМ=5,88; МАТ=5,88 Автомобильные дороги. НР (12040 руб.): 142% от ФОТ СП (6868 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	4 3,5	5 412 412	6 в т.ч. оплаты труда	7 материалы	8 1442	9 1442	10 10	11 11	12 48,3	13 169,05

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	<b>ФСЭМ-400001</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т (маш.-ч) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2014 Автомобильные перевозки ОЗГ=5,63; ЭМ=5,63; ЗЛМ=5,63; МАТ=5,63 Машины: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	87,5	87,17	87,17 11,6		7627		7627 1015				
3	<b>ФЕР27-09-012-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр Прим.	Демонтаж дорожных знаков (щитков) (Демонтаж дорожных знаков на растяжке с помощью автовышки) (100 знаков) (МДС 81-36.2004 п.п. 3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗГ=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗЛМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗГ=5,88; ЭМ=5,88; ЗЛМ=5,88; МАТ=5,88 Автомобильные Дороги: НР (342 руб.): 142% от ФОТ СП (195 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,1	412 412			41	41				48,3	4,83
4	<b>ФСЭМ-031002</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Автогидроподъемники высотой подъема: 18 м (Демонтаж дорожных знаков на растяжке с помощью автовышки) (маш.-ч) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗГ=5,88; ЭМ=5,88; ЗЛМ=5,88; МАТ=5,88 Автомобильные Дороги: НР (409 руб.): 142% от ФОТ СП (233 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	4,83	113,14	113,14 10,06		546		546 49				
5	<b>ФЕР27-09-008-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр Прим.	Демонтаж стоек (100 знаков) (МДС 81-36.2004 п.п. 3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗГ=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗЛМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗГ=5,88; ЭМ=5,88; ЗЛМ=5,88; МАТ=5,88 Автомобильные Дороги: НР (39076 руб.): 142% от ФОТ СП (22280 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	2	4096,38 2178,22	1918,16 161,34		8193	4357	3836 323		255,36	510,72	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
6	<b>ФЕР27-09-008-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр Прим.	3 Установка металлических стоек (100 знаков) (ИДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Автомобильные Дороги: НР (96855 руб.); 142% от ФОТ СП (55248 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ	3 8720,68 3578,5	3425,29 288,1	1716,89	26162	10736	10276 864	5150	419,52	1258,56		
7	<b>Прайс-лист</b>	5010 Труба 60*60*4,0 (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Материалы	4,24	4,24	21242			21242					
8	<b>ФЕРр62-32-1</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	2,66 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 1 раз (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Малярные работы (ремонтно-строительные): НР (6350 руб.); 80% от ФОТ СП (3969 руб.); 50% от ФОТ	925,76 507,65	0,87	417,24	2463	1350	2	1111	-62,75	166,92		
9	<b>101-0426</b>	-0,0412 Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Материалы	22533		22533	-928				-928			
10	<b>101-0628</b>	-0,0106 Олифа комбинированная, марки К-3 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Материалы	16950		16950	-180				-180			
11	<b>ФССЦ-113-0607</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	0,0412 Эмаль нитроцеллюлозная НЦ-11, серая (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Материалы	40493,11		40493,11	1668				1668			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
12	<b>ФЕР01-02-061-02</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (21 руб.): 72%=80%*0,9 от ФОТ СП (11 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ	0,006	838,35 838,35				5	5			111,78	0,67
13	<b>ФЕР27-09-012-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр Прим.	Установка дорожных знаков на опорах, стойках, колоннах (100 знаков) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Автомобильные дороги: НР (48828 руб.): 142% от ФОТ СП (27853 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	8,64	964,33 676,86		287,47		8332	5848		2484	79,35	685,58
14	<b>ФСЭМ-400001</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т (маш.-4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв.2014 Автомобильные перевозки ОЗП=5,63; ЭМ=5,63; ЗПМ=5,63; МАТ=5,63 Машины: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	216	87,17	87,17 11,6		18829		18829 2506				
15	<b>Прайс-лист</b>	Дорожный знак "квадрат" 700*700 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Материалы	101	133,75		133,75	13509			13509			
16	<b>Прайс-лист</b>	Дорожный знак "треугольник" 900*900 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Материалы	50	105,21		105,21	5261			5261			
17	<b>Прайс-лист</b>	Дорожный знак "круг" d=700 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Материалы	50	124,67		124,67	6234			6234			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	Прайс-лист	Таблички с доп. информацией (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Материалы	50	75,52	75,52	3776	3776			3776		
19	Прайс-лист	Знаки дорожные 600x900 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Материалы	150	139,8	139,8	20970	20970			20970		
20	Прайс-лист	Знаки дорожные 900x900 с флуоресцентным покрытием (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Материалы	263	259,43	259,43	68230	68230			68230		
21		Знаки б/у (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Материалы	200									
22	ФЕР27-09-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр Прим.	Крепление дорожных знаков на растяжке (100 знаков) (Прил.27.3 п.3. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на оруею ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к рас.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Автомобильные дороги: НР (1353 руб.); 142% от ФОР СП (772 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОР	0,2	1099,69 812,22	1099,69 812,22	220	220	162		58	95,22	19,04
23	Прайс-лист	Дорожный знак "квадрат" 700*700 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Материалы	20	133,75	133,75	2675	2675			2675		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	<b>ФСЭМ-031002</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автоподъемники высотой подъема: 18 м (Крепление дорожных знаков на растяжке с помощью автовышки) (маш.-ч) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Автомобильные дороги: НР (1603 руб.): 142% от ФОТ СП (914 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	19,044	113,14	113,14 10,06		2155		2155 192			
25	<b>ВрСНирс-04-001-1</b>	Очистка и мойка: дорожных знаков и указателей (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014. ВрСНирс 5,88/2,08 ОЗП=2,827; ЭМ=2,827; ЗПМ=2,827; МАТ=2,827 Содержание дорог: НР (19125 руб.): 110% от ФОТ СП (8693 руб.): 50% от ФОТ	5,46	4097,35 338,15	3749,2 788,2	10	22372	1846	20471 4304	55	14,42	78,73
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.			240844	25787	63742 9253		151315		2894,1			
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах			1341247	145992	305691 40387		889564		2894,1			
Накладные расходы			226004									
Сметная прибыль			127047									
<b>Итого по смете:</b>												
Итого по Строительным работам												
Автомобильные дороги:												
Итого Поз. 1, 3-6, 13, 22, 24			47091	22586	16813 1428		7692		2647,78			
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88"			276895	132806	98860 8397		45229		2647,78			
Накладные расходы 142% ФОТ (от 141 203)			200508									
Сметная прибыль 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 141 203)			114374									
Итого с накладными и см. прибылью			591777									2647,78
Материалы:												
Итого Поз. 7, 9-11, 15-21, 23			142457				142457					
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88"			837647				837647					
Малярные работы (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 8			2463	1350	2		1111		166,92			
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88"			14483	7938	12		6533		166,92			
Накладные расходы 80% ФОТ (от 7 938)			6350									
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 7 938)			3969									
Итого с накладными и см. прибылью			24802									166,92
Земляные работы, выполняемые ручным способом:												
Итого Поз. 12			5	5								0,67
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88"			29	29								0,67

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Накладные расходы 72% = 80%*0.9 ФОТ (от 29)						21					
	Сметная прибыль 38% = 45%*0.85 ФОТ (от 29)						11					
	Итого с накладными и см. прибылью						61					0,67
	Содержание дорог:											
	Итого Поз. 25						22372	1846	20471 4304	55		78,73
	Всего с учетом "БрсНиРс 5,86/2,08 ОЗП=2,827; ЭМ=2,827; ЗПМ=2,827, МАТ=2,827"						63246	5219	57872 12167	155		78,73
	Накладные расходы 110% ФОТ (от 17 386)						19125					
	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 17 386)						8693					
	Итого с накладными и см. прибылью						91064					78,73
	Итого						1545351					2894,1
	Итого по Монтажным работам											
	Машины:											
	Итого Поз. 2, 14						26456		26456 3521			
	Всего с учетом "Автомобильные перевозки ОЗП=5,63; ЭМ=5,63; ЗПМ=5,63; МАТ=5,63"						148947		148947 19823			
	Итого						148947					
	Итого						1694298					2894,1
	НДС 18%						304974					
	<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>1999272</b>					<b>2894,1</b>

Составил

Объемы предоставлены

Согласовано

Бороздина Н.С.

Аботуров И.Ю.

Бобышев С.Н.