

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

МКУ «Управление делами Администрации города Иваново»

Е.И. Колаченко

2014 г.

Замена комплектующих пассажирского лифта ЛП-0631АЩ-700 рег. №39186 на 12 остановок на объекте

г.Иваново, пл.Революции, д.6

по адресу

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

Сметная стоимость _____ 201,263 тыс. руб.
монтажных работ _____ 38,544 тыс. руб.
оборудования _____ 132,018 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 16,175 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 308,97 чел.час
Составлен(а) 2001 г./ 3 кв. 2014 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	оплаты труда	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
Раздел 1. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ													
1	ФЕРмр01-01-002-16 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Замена канатов ведущего шкива, количество лифтов: 2 (1 шт.)	1	199,52 146,93	48,18 5,53	4,41	199,52	146,93	48,18 5,53	4,41	16,2	16,2	16,2
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	80%*0,9 60%				605,94 504,95 2212,23						
2	ФЕРмр01-01-009-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Замена тягового каната (1 канат)	4	260,19 252,61	7,58		1040,76	1010,44	30,32	25,11	100,44	100,44	100,44
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	80%*0,9 60%				4015,89 3346,58 13107,47						
3	ФЕРмр01-01-002-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Замена редуктора лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 2 (1 шт.)	1	428,46 356,45	61,32 7,04	10,69	428,46	356,45	61,32 7,04	10,69	39,3	39,3	39,3

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	80%*0,9 60%				1444,65 1203,88 5013,63					
4	ФЕРмр01-01-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Замена пальцев полумуфты электродвигателя, количество лифтов в подъезде: 2 (1 шт.)	8	143,78 139,59		4,19	1150,24	1116,72		33,52	16,5	132
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	80%*0,9 60%				4438,29 3698,57 14486,18					
5	ФЕРмр01-05-003-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Частичное техническое освидетельствование лифта на две остановки после: замены или ремонта лебедки, редуктора, тормозного устройства (1 лифт)	1	163,05 158,3		4,75	163,05	158,3		4,75	11,53	11,53
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	80%*0,9 60%				629,15 524,29 2053,48					
6	ФЕРмр01-05-003-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценкам 01-05- 003-01, -02, -03, -04, -05, -06, -07, -08 (1 остановка)	10	13,27 12,88		0,39	132,7	128,8		3,9	0,95	9,5
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	80%*0,9 60%				511,91 426,59 1671,01					

Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ

7	О	КВШ-690х4х12 (шт.) (МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; МАТ=1,05); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))	1	20360,5 2261001,18			20360,5					
8	О	Редуктор РЧ 180-36 (шт.) (МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; МАТ=1,05); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))	1	85548,3 9500001,18			85548,3					
9	О	Канат стальной Ф12 мм ГОСТ 3077-80 (м) (МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; МАТ=1,05); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))	204	116,74 129,65/1,18			23814,96					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 О	Палес по лумуфты (с кольцами) (шт.) (МДС п.4.60. Транспортные расходы ПЗ-1,05 (ОЗП 1,05; ЭМ=1,05; МАГ=1,05); МДС п.4.64. Заслуженные расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАГ=1,012))	8	286,72 318,41,18				2293,76					
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
ВСЕГО по смете												
Итого по Монтажным работам												
Монтаж оборудования:												
Итого Поз. 1-6												
Всего с учетом "Индекс к СМР на 3 кв. 2014 г. Письмо №15285-ЕС_08 от 04.08.2014 г. ОЗП=5,52; ЭМ=5,52; ЗПМ=5,52; МАГ=5,52"												
Накладные расходы 80%*0,9 ФОТ (от 16 174,76)												
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 16 174,76)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Итого												
Итого по Оборудованию												
Оборудование:												
Итого Поз. 7-10												
Итого												
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Оборудование												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Транспортные расходы												
НДС 18%												
ВСЕГО по смете												

Составил: _____

ИТУ «ИПС И ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор			
Заместитель директора	<i>ЗХЛ</i>	28.08.14	
Исполнительный директор	<i>ЗХЛ</i>	28.08.14	
Исполнительный директор			

См.л