

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на Текущий ремонт кабинета № 308 по адресу: г.Иваново, Шереметьевский пр-т, д.1
Объект

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Демонтажные работы			
1	Демонтаж Короба пластмассовые шириной до 120 мм	100 м	0,24
2	Смена розеток	100 шт.	0,04
3	Смена выключателей	100 шт.	0,01
4	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,182
5	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,22
6	Разборка покрытий полов из фанеры	100 м2 покрытия	0,22
7	Снятие наличников	100 м наличников	0,051
8	Снятие обоев простых и улучшенных	100 м2 очищаемой поверхности	0,444
9	Демонтаж сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью до 5 кВт(при ремонтных работах)	1 сплит-система	1
10	Демонтаж. Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,22
Строительные работы			
11	Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм	100 м2 стяжки	0,22
12	Устройство стяжек на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08	100 м2 стяжки	0,22
13	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2 покрытия	0,22
14	Установка и крепление наличников	100 м коробок блоков	0,051
15	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,182
16	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,444
17	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,444
18	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону (стеклообои)	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,444
19	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	100 м2 поверхности стен	0,444
Монтажные работы			
20	Короба пластмассовые шириной до 120 мм	100 м	0,24
21	Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью до 5 кВт(без стоимости оборудования)	1 сплит-система	1
22	Устройство отбойной доски примен. Устройство плинтусов деревянных	100 м плинтуса	0,15

