

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на Ремонт помещений № №239,240,241А,241Б,325 административного здания расположенного по адресу :г.Иваново
 ,Шереметевский пр-т д.1

Объект

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Помещение 239-I			
1	Снятие обоев простых и улучшенных	100 м2 очищаемой поверхности	0,4
2	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,15
3	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,25
4	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4
5	Оклейка стеклообоями стен примен. Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону стеклообоями	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,4
6	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками (за 2 раза)	100 м2 поверхности стен	0,4
7	Разборка деревянных подвесных потолков из плит акмигран	100 м2	0,125
8	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,04
9	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,125
10	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,14
11	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,125
12	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2 покрытия	0,125
13	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,14
14	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0,04
15	Установка экранов радиаторных площадью в свету до 1,0 м2	1 решетка	1
16	Смена розеток	100 шт.	0,04
17	Смена выключателей	100 шт.	0,01
18	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,0084
19	Установка оконных переплетов форточек(фрамуг)	100 створок, фрамуг, форточек	0,01
20	Установка отбойной доски примен. Установка и крепление наличников	100 м коробок блоков	0,06
21	Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен (откосов)	100 м2 облицовки	0,035
22	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами(откосы)	1 м3 кладки	0,42
23	Снятие подоконных досок в каменных зданиях	100 м2	0,0204
24	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 п. м	0,034
25	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,035
26	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2 облицовки	0,035
Помещение 239-II			
27	Снятие обоев простых и улучшенных	100 м2 очищаемой поверхности	0,47
28	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,1

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
29	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,37
30	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,47
31	Оклейка стеклообоями стен примен. Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону стеклообоями	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,47
32	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками (за 2 раза)	100 м2 поверхности стен	0,47
33	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,06
34	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,17
35	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,229
36	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2 покрытия	0,229
37	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,17
38	Устройство короба из ГКЛ на дерев. каркасе примен. Облицовка древесноволокнистыми листами стен при отделке под оклейку обоями	100 м2 отделяемой поверхности	0,018
39	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0,06
40	Установка экранов радиаторных площадью в свету до 1,0 м2	1 решетка	2
41	Смена розеток	100 шт.	0,04
42	Смена выключателей	100 шт.	0,01
43	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,0204
44	Установка оконных переплетов форточек(фрамуг)	100 створок, фрамуг, форточек	0,02
45	Установка отбойной доски примен. Установка и крепление наличников	100 м коробок блоков	0,12
46	Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен (откосов)	100 м2 облицовки	0,074
47	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами(откосы)	1 м3 кладки	0,384
48	Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях	100 м2	0,024
49	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 п. м	0,034
50	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,074
51	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2 облицовки	0,074
Помещение 240			
52	Снятие обоев простых и улучшенных	100 м2 очищаемой поверхности	0,32
53	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,15
54	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,17
55	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,32
56	Оклейка стеклообоями стен примен. Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону стеклообоями	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,32
57	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками (за 2 раза)	100 м2 поверхности стен	0,32
58	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,04
59	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,11
60	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,103
61	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2 покрытия	0,103
62	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,11

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
63	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0,04
64	Установка экранов радиаторных площадью в свету до 1,0 м2	1 решетка	1
65	Смена розеток	100 шт.	0,04
66	Смена выключателей	100 шт.	0,01
67	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,0084
68	Установка оконных переплетов форточек(фрамуг)	100 створок, фрамуг, форточек	0,01
69	Установка отбойной доски примен. Установка и крепление наличников	100 м коробок блоков	0,06
70	Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен (откосов)	100 м2 облицовки	0,028
71	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами(откосы)	1 м3 кладки	0,12
72	Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях	100 м2	0,0126
73	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 п. м	0,021
74	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,028
75	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2 облицовки	0,028
Помещение 241А			
76	Снятие обоев простых и улучшенных	100 м2 очищаемой поверхности	0,36
77	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,15
78	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,21
79	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,36
80	Оклейка стеклообоями стен примен. Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону стеклообоями	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,36
81	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками (за 2 раза)	100 м2 поверхности стен	0,36
82	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,04
83	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,12
84	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,121
85	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2 покрытия	0,121
86	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,12
87	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0,04
88	Установка экранов радиаторных площадью в свету до 1,0 м2	1 решетка	1
89	Смена розеток	100 шт.	0,04
90	Смена выключателей	100 шт.	0,01
91	Смена оконных приборов фрамужные приборы	100 шт. приборов	0,02
92	Установка отбойной доски примен. Установка и крепление наличников	100 м коробок блоков	0,04
93	Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен (откосов)	100 м2 облицовки	0,053
94	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	0,36
95	Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях	100 м2	0,0204
96	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 п. м	0,034
97	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,053
98	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2 облицовки	0,053
Помещение 241Б			

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
99	Снятие обоев простых и улучшенных	100 м2 очищаемой поверхности	0,39
100	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,15
101	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,24
102	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,39
103	Оклейка стеклообоями стен примен. Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону стеклообоями	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,39
104	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками (за 2 раза)	100 м2 поверхности стен	0,39
105	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,04
106	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,12
107	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,106
108	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2 покрытия	0,106
109	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,12
110	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0,04
111	Установка экранов радиаторных площадью в свету до 1,0 м2	1 решетка	1
112	Смена розеток	100 шт.	0,04
113	Смена выключателей	100 шт.	0,01
114	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,0084
115	Установка оконных переплетов форточек(фрамуг)	100 створок, фрамуг, форточек	0,01
116	Установка отбойной доски примен. Установка и крепление наличников	100 м коробок блоков	0,04
117	Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен (откосов)	100 м2 облицовки	0,0265
118	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	0,12
119	Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях	100 м2	0,0102
120	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 п. м	0,017
121	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0265
122	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2 облицовки	0,0265
Помещение Коридора			
123	Снятие обоев простых и улучшенных	100 м2 очищаемой поверхности	0,67
124	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,15
125	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,52
126	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,67
127	Оклейка стеклообоями стен примен. Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону стеклообоями	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,67
128	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками (за 2 раза)	100 м2 поверхности стен	0,67
129	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,04
130	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,24
131	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,21
132	Разборка покрытий полов паркетных	100 м2 покрытия	0,21
133	Демонтаж. Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,21

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
134	Демонтаж. Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011-01(толщ.80 мм)	100 м2 стяжки	0,21
135	Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм	100 м2 стяжки	0,21
136	Устройство стяжек на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08	100 м2 стяжки	0,21
137	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см	100 м2 покрытия	0,21
138	Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м плинтуса	0,24
139	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0,04
140	Смена розеток	100 шт.	0,01
141	Смена выключателей	100 шт.	0,01
142	Установка отбойной доски примен. Установка и крепление наличников	100 м коробок блоков	0,04
143	Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен (откосов)	100 м2 облицовки	0,028
144	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами(откосы)	1 м3 кладки	0,12
145	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,028
146	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2 облицовки	0,028
Утепление арки над кабинетами			
147	Утепление арки снизу плитами ТЕХФОМ примен. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей покрытий и перекрытий снизу	1 м3 изоляции	3,84
148	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,384
149	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,384
150	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,384
151	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	0,54
Помещение 325			
152	Снятие обоев простых и улучшенных	100 м2 очищаемой поверхности	0,46
153	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,15
154	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,31
155	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,46
156	Оклейка стеклообоями стен примен. Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону стеклообоями	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,46
157	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками (за 2 раза)	100 м2 поверхности стен	0,46
158	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,04
159	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,14
160	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,145
161	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2 покрытия	0,145
162	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,14
163	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0,04
164	Установка экранов радиаторных площадью в свету до 1,0 м2	1 решетка	1

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
165	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,125
166	Смена розеток	100 шт.	0,04
167	Смена выключателей	100 шт.	0,01
168	Демонтаж скрытой электропроводки	100 м	0,12
169	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м кабеля	0,12
170	Установка отбойной доски примен. Установка и крепление наличников	100 м коробок блоков	0,1
171	Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен (откосов)	100 м2 облицовки	0,028
172	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	0,12
173	Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях	100 м2	0,0126
174	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 п. м	0,021
175	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,028
176	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2 облицовки	0,028

