



Начальник управления благоустройства  
Администрации города Иваново

Смирнов А. В.  
" " 2014 г.

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на содержание, ремонт мостов и путепроводов \_\_\_\_\_  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 1461,331 тыс. руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 106,296 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1587,09 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2013 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ФЕР30-08-003-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Демонтаж деревянных перил на мостах и путепроводах (100 м перил) (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 4 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (6099 руб.): 99%=110%*0,9 от ФОТ СП (5563 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ	0,94	1497,15 1485,33	11,82		1407	1396	11	154,4	145,14		
2	ФЕР30-06-002-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 прим.	Демонтаж деревянных пролетных строений мостов из брусьев (1 м3 лесоматериала в деле) (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 4 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (62718 руб.): 99%=110%*0,9 от ФОТ СП (43079 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ	52	404,5 181,98	222,52 25,92		21034	9463	11571 1348		19,36	1006,72	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3	ФССЦпг01-01-01-041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	3 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013г. автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗЛМ=5,61; МАТ=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	30,5	42,98 42,98	11,42		1311	1311					
4	ФССЦпг03-21-01-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	3 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013г. автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗЛМ=5,61; МАТ=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	30,5	11,42	11,42		348	348	348				
5	ФЕР05-01-012-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	3 Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг на глубину до 10 м (1 т свай) (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. прочие объемы ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗЛМ=5,86; МАТ=5,86 НР (11190 руб.); 117%=130%*0.9 от ФОТ СП (6504 руб.); 68%=80%*0.85 от ФОТ	10,66	501,6 109,92	368,83 43,18	22,85		5347	1172	3932 460	243	11,5575	123,2
6	ФССЦ-103-0214 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	3 Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм <sup>2</sup> , наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 4 мм (М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. прочие объемы ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗЛМ=5,86; МАТ=5,86	256	367,26		367,26	94019			94019			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	ФЕРрб6-38-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в фуляре: бетоном (1 м3 заполнения) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗГ=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (1538 руб.): 106% от ФОТ СП (968 руб.): 68% от ФОТ	8	663,27 20,64	77,16 9,7	565,47	5306	165	617 78	4524	2,33	18,64
8	ФЕР46-02-005-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Монтаж: прогонов (1 т монтируемых конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗГ=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (5517 руб.): 99%=110%*0,9 от ФОТ СП (3344 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ	4,62	637,47 190,16	207,1 15,68	240,21	2945	879	957 72	1109	21,2	97,94
9	ФССЦ-101-3689 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Швеллеры № 18 сталь марки СтЗпс (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗГ=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86	3,06	4700		4700	14382			14382		
10	ФССЦ-101-3686 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Швеллеры № 12 сталь марки СтЗпс (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗГ=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86	1,56	4900		4900	7644			7644		
11	ФЕР10-01-082-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Укладка по фермам прогонов: из брусьев (1 м3 древесины в конструкции) (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗГ=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (1577 руб.): 106%=118%*0,9 от ФОТ СП (804 руб.): 54%=63%*0,85 от ФОТ	1,5	2010,91 166,38	44,05 2,54	1800,48	3016	250	66 4	2700	17,296	25,94
12	ФЕР10-01-083-07 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 50 мм сплошного (100 м2 покрытия) (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗГ=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (4448 руб.): 106%=118%*0,9 от ФОТ СП (2266 руб.): 54%=63%*0,85 от ФОТ	2,068	8093,59 326,46	248,78 19,75	7518,35	16738	675	514 41	15549	37,352	77,24

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ФЕР30-08-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка стальных сварных перил на мостах и путепроводах (1 т перил) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (5234 руб.): 110% от ФОТ СП (3235 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ	1,116	1293,27 727,17	29,83	536,27	1443	812	33	598	76,4635	85,33
14	ФССЦ-103-0137 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Трубы стальные электросварные промышленные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 2,5 мм (М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86	332	23,05	23,05	7653	7653			7653		
15	ФЕР13-03-002-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтуемой поверхностью (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ОП п. 1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (204 руб.): 81%=90%*0,9 от ФОТ СП (151 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ	0,6	286,04 71,54	11,79 0,13	202,71	172	43	7	122	6,7172	4,03
16	ФЕР13-03-004-26 И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ОП п. 1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (123 руб.): 81%=90%*0,9 от ФОТ СП (91 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ	0,6	333 43,95	7,78 0,13	281,27	200	26	5	169	4,845	2,91
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						182965	16192	18061 2003	148712			1587,09

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах												
Накладные расходы							1071761	94558	105751	871452		1587,09
Сметная прибыль							100650		11738			
Итого по смете:							66005					
Мосты и трубы							267889					1237,19
Погрузо-разгрузочные работы							7355					
Перевозка грузов автотранспортом							1952					
Свайные работы							49028					123,2
Материалы							724870					
Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные)							33600					18,64
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							26119					97,94
Деревянные конструкции							124855					103,18
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии							2748					6,94
Итого							1238416					1587,09
НДС 18%							222915					
<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>1461331</b>					<b>1587,09</b>

Составил

С.В. Херувимова

Объемы предоставлены

Н.В. Волкова

Согласовано

С.Н. Бобышев