

УТВЕРЖАЮ:
 Начальник управления благоустройства
 администрации города Иванова
 Смирнов А.В.
 2014 г.



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

Установка и замена дорожных знаков

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _____ 3963,979 тыс. руб.
 строительных работ _____ 3029,088 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 330,216 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 305,825 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 4696,67 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2014 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не обслуживанием			
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ФЕР27-09-012-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 Прим.	Демонтаж дорожных знаков (щитков) (100 знаков) (МДС 81-36.2004 п.п. 3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Автомобильные дороги: НР (17175 руб.); 142% от ФОТ СП (9797 руб.); 81%=95%-0,85 от ФОТ	4 5,01	412 412				2064 2064	2064			48,3	241,98

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФЭСМ-400001 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 307	3 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т (маш.-ч) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв.2014 Автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 Машины: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	4 125,25	5 87,17	6 87,17 11,6	7	8 10918	9	10 10918 1453	11	12	13
3	ФЕР27-09-012-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 Прим.	3 Демонтаж дорожных знаков (щитков) на растяжке с помощью автовышки (100 знаков) (ИДС 81-36.2004 п.п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Автомобильные дороги: НР (1714 руб.): 142% от ФОТ СП (978 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	4 0,5	5 412 412	6	7	8 206	9 206	10	11	12 48,3	13 24,15
4	ФЭСМ-031002 ИТ-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №261	3 Автогидроподъемники высотой подъема: 18 м (Демонтаж дорожных знаков на растяжке с помощью автовышки) (маш.-ч) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Автомобильные дороги: НР (2712 руб.): 142% от ФОТ СП (1547 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	4 24,15	5 116,58	6 116,58 13,5	7	8 2815	9	10 2815 326	11	12	13
5	ФЕР27-09-008-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 Прим.	3 Демонтаж стоек (100 знаков) (ИДС 81-36.2004 п.п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Автомобильные дороги: НР (38944 руб.): 142% от ФОТ СП (22214 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	4 2	5 4096,38 2178,22	6 1918,16 161,34	7	8 8193	9 4357	10 3836 323	11	12 255,36	13 510,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ФЕР27-09-008-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 Прим.	Установка металлических стоек (100 знаков) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Автомобильные дороги: НР (157661 руб.): 142% от ФОТ СП (89933 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	4,9	8720,68 3578,5	3425,29 288,1	1716,89	42731	17535	16784 1412	8412	419,52	2055,65
7	Прайс-лист	Труба проф. 60*60*4,0 дл. 6м (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	220	158,82		158,82	34940			34940		
8	Прайс-лист	Труба проф. 60*60*5,0 дл. 6м (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	180	216,66		216,66	38999			38999		
9		Стойки металлические блу (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	90									
10	ФЕР01-02-061-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (97 руб.): 72%=80%*0,9 от ФОТ СП (51 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ	0,027	838,35 838,35			23	23			111,78	3,02

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ФЕР27-09-012-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 Прим.	Установка дорожных знаков на опорах, стойках, колоннах (100 знаков) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Автомобильные дороги: НР (123911 руб.); 142% от ФОТ СП (70681 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ	22	964,33 676,86		287,47	21215	14891		6324	79,35	1745,7
12	ФСЭМ-400001 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 307	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т (маш.-ч) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв.2014 Автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 Машины: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	550	87,17	87,17 11,6		47944		47944 6380			
13	Прайс-лист	Дорожный знак "квадрат" 700*700 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	650	134,2		134,2	87230			87230		
14	Прайс-лист	Дорожный знак "треугольник" 900*900 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	150	105,57		105,57	15836			15836		
15	Прайс-лист	Дорожный знак "круг" d=700 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	150	125,09		125,09	18764			18764		
16	Прайс-лист	Таблички с доп. информацией (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	100	75,78		75,78	7578			7578		
17	Прайс-лист	Знаки дорожные 600x900 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	200	140,28		140,28	28056			28056		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	Прайс-лист	Знаки дорожные 900x900 с флуоресцентным покрытием (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	350	260,31		260,31	91109			91109		
19		Знаки б/у (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	600									
20	ФЕР27-09-012-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 Прим.	Крепление дорожных знаков на растяжке (100 знаков) (Прил. 27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Автомобильные дороги: НР (2705 руб.); 142% от ФОТ СП (1543 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,4	1099,69 812,22		287,47	440	325		115	95,22	38,09
21	Прайс-лист	Таблички с доп. информацией (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	10	75,78		75,78	758			758		
22	Прайс-лист	Дорожный знак "круг" d=700 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	10	125,09		125,09	1251			1251		
23	Прайс-лист	Дорожный знак "квадрат" 700*700 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	20	134,2		134,2	2684			2684		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	ФСЭМ-031002 И7-Пр. Милрегона от 29.06.12 №261	Автогидроподъемники высотой подъема: 18 м (Крепление дорожных знаков на растяжке с помощью автовышки) (маш.-ч) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Автомобильные дороги: НР (4277 руб.): 142% от ФОТ СП (2440 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	38,088	116,58 116,58 13,5	116,58 13,5	116,58 13,5	4440	1643	18221 3831	4440 514	14,42	70,08
25	ВрСНиРс-04-001-1	Очистка и мойка: дорожных знаков и указателей (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014. ВрСНиРс 5,86/2,08 ОЗП=2,817; ЭМ=2,817; ЗПМ=2,817; МАТ=2,817 Содержание дорог: НР (16962 руб.): 110% от ФОТ СП (7710 руб.): 50% от ФОТ	4,86	4097,35 338,15	3749,2 788,2	10	19913	171		49	3,06	7,28
26	ВрСНиРс-05-019-01	Очистка дорожных знаков от снега (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014. ВрСНиРс 5,86/2,08 ОЗП=2,817; ЭМ=2,817; ЗПМ=2,817; МАТ=2,817 Содержание дорог: НР (530 руб.): 110% от ФОТ СП (241 руб.): 50% от ФОТ	2,38	71,76 71,76			171	171				4696,67
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого Строительные работы												
Итого Монтажные работы												
Итого												
НДС 18%												
ВСЕГО по смете												
488278												
2785479												
366689												
207136												
3029088												
330216												
3359304												
604675												
3963979												
104958												
14239												
544893												
69825												
342105												
2004586												
4696,67												
4696,67												
4696,67												

Составил

Объемы предоставлены

Согласовано

Бороздина Н.С.

Абогуров И.Ю.

Бобышев С.Н.