

СОГЛАСОВАНО-

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на Ремонт кабинета №№ 819 в административном здании по адресу :г.Иваново ,пл.Революции д.6

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
РАЗДЕЛ 1. Помещение 819			
1	Снятие обоев простых и улучшенных	100 м2 очищаемой поверхности	0,52
2	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,1
3	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,52
4	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,52
5	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,52
6	Оклейка стеклообоями стен примен. Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону стеклообоями	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,52
7	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками (за 2 раза)	100 м2 поверхности стен	0,52
8	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,03
9	Разборка деревянных подвесных потолков из плит акмигран	100 м2	0,175
10	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,175
11	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,16
12	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,175
13	Демонтаж. Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,175
14	Демонтаж стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011-01(до 80мм)	100 м2 стяжки	0,175
15	Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм	100 м2 стяжки	0,175
16	Устройство стяжек на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08(до 80мм)	100 м2 стяжки	0,175
17	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2 покрытия	0,175
18	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,16

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
19	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0,04
20	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0,06
21	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	100 шт.	0,01
22	Установка радиаторов бимит. примен. Установка радиаторов чугунных	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,0163
23	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0,06
24	Установка экранов радиаторных площадью в свету до 1,0 м ²	1 решетка	1
25	Смена розеток	100 шт.	0,04
26	Смена выключателей	100 шт.	0,01
27	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	100 м	0,06
28	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,12
29	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м кабеля	0,24
30	Смена розеток (перенос с одной стены на другую)	100 шт.	0,02
РАЗДЕЛ 2. Замена дверей 818			
31	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м ²	0,0189
32	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м ² отремонтированной поверхности	0,02
33	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м ² покрытия	0,02
34	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,02
35	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм	100 м ² стяжки	0,0006
36	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м ²	100 м ² проемов	0,0189
РАЗДЕЛ 3. Замена дверей распашных 819,820			
37	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м ²	0,0768
38	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м ² отремонтированной поверхности	0,06
39	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м ² покрытия	0,06
40	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,06
41	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм	100 м ² стяжки	0,0011
42	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м ²	100 м ² проемов	0,0768
43	Установка и крепление наличников (доборы)	100 м коробок блоков	0,128
44	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	4,05
45	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	4,05

