



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

Благоустройство территории общего пользования (вывоз мусора при проведении субботников)

Сметная стоимость строительных работ _____ 1154,146 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 165,461 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 890,99 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2014 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции машин	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин	мате- риалы	на единицу	всего	
													оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ФССЦпг01-01-01-043 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2014. Автомобильные перевозки ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	2851	3,53	3,53		10064		10064				

Гранд-СМЕТА

Гранд-СМЕТА												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр Прим.	Доработка мусора вручную (100 м3 грунта) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ЗПМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,98; ЭМ=5,98; ЗПМ=5,98; МАТ=5,98 Земляные работы, выполняемые ручным способом. НР (29924 руб.): 72%=80%*0,9 от ФОТ СП (15793 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ	5,031	1381,38 1381,38			6950	6950			177,1	890,99
3	ФССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2014. Автомобильные перевозки ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	503,1	42,98 42,98			21623	21623				
4	ФССЦпг03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2014. Автомобильные перевозки ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	3354,1	11,42	11,42		38304		38304			
5	Прайс	Размещение ТБО на полигоне (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,98; ЭМ=5,98; ЗПМ=5,98; МАТ=5,98 Материалы	3354,1	16,38		16,38	54940			54940		
6	Прайс-лист	Мешки для мусора 70*110*70мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,98; ЭМ=5,98; ЗПМ=5,98; МАТ=5,98 Материалы	12000	1,03		1,03	12360			12360		
7	Прайс-лист	Перчатки (пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,98; ЭМ=5,98; ЗПМ=5,98; МАТ=5,98 Материалы	5000	0,78		0,78	3900			3900		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												890,99
												71200
												48368
												28573
												148141

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Погрузо-разгрузочные работы:												
Итого Поз. 1, 3							31687	21623	10064			
Всего с учетом "Автомобильные перевозки ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73"							181567	123900	57667			
Земляные работы, выполняемые ручным способом:												
Итого Поз. 2							6950	6950				890,99
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,98; ЭМ=5,98; ЗПМ=5,98; МАТ=5,98"							41561	41561				890,99
Накладные расходы 72% = 80%*0,9 ФОТ (от 41 561)							29924					
Сметная прибыль 38% = 45%*0,85 ФОТ (от 41 561)							15793					
Итого с накладными и см. прибылью							87278					890,99
Перевозка грузов автотранспортом:												
Итого Поз. 4							38304		38304			
Всего с учетом "Автомобильные перевозки ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73"							219482		219482			
Материалы:												
Итого Поз. 5-7							71200			71200		
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,98; ЭМ=5,98; ЗПМ=5,98; МАТ=5,98"							425776			425776		
Итого							914103					890,99
Инвентарь 7%							63987					
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах							978090					
НДС 18%							176056					
ВСЕГО по смете							1154146					890,99

Составил

Бороздина Н.С.

Объемы предоставлены

Курбатова Э.В.

Согласовано

С.М. Бороздина