

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "КМС"

2013 г.

Солодовникова А.Е.


Жилая квартира по адресу: г. Иваново, ул. Ткачей, д.15, кв.7

(наименование стройки)

Начальник ЖСКХ Администрации г.Иваново

Балигин Е.В.

2013 г.



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)



на на капитальный ремонт квартиры по адресу: г.Иваново, ул. Ткачей, д.15 кв.7

Основание: Техническое задание

Сметная стоимость _____

395,153 тыс.руб.

Средства на оплату труда _____

49,221 тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2014 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество на ед./ всего	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Раздел I. Общестроительные работы														
Стены														
1	ФЕРБ3-5-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Снятие обоев: простых и улучшенных (100 м2 очищаемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартира 2013: (Многоквартирные дома, прочие) ОЗТ=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 НР (424,71 руб.): 77% от ФОТ (551,57 руб.) СП (25,79 руб.): 50% от ФОТ (551,57 руб.)	1,1866 118,66/100	81,12 81,12			96,26	96,26			10,4	12,34		
2		Строительный мусор (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартира 2013: (Многоквартирные дома, прочие) ОЗТ=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73	0,0356											

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФЕР15-02-024-02 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под оклейку обоями (100 м2 отгеляваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 п.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, металлических нормативному производству работ ОЭП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома, прочие) ОЭП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 НР (5879,61 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (6221,81 руб.) СП (2908,7 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (6221,81 руб.)	1,4139 141,39/100	2946,05 732,84	116,52 35,13	2096,69	4165,41	1036,16	164,75 49,67	2964,5	83,8488	118,55
4	ФЕР15-04-027-05 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 233	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 п.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, металлических нормативному производству работ ОЭП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома, прочие) ОЭП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 НР (1111,94 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (1176,66 руб.)	1,3036 130,36/100	564,28 157,35	4,4 0,18	402,54	735,6	205,12	5,73 0,23	524,75	16,5462	21,57

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
5	ФЕР15-04-006-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Покрытие поверхностей грунтовой глубиной проникновения: за 1 раз стен (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП-1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 м.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 НР (015,02 руб.); 105%*0,9 от ФЗОТ (650,82 руб.)	1,3036 130,36/100	88,9 86,95	1,77 0,18	0,18	115,9	113,35	2,31 0,23	0,24	9,039	11,78	
6	ФССЦ-101-6513 И6-Пр. Минрегион от 05.05.12 №190	Грунтовка (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73	0,01695	11225,81		11225,81	190,28		190,28				
7	ФЕР15-06-001-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности (100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 м.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 НР (2172,35 руб.); 105%*0,9 от ФЗОТ (2298,99 руб.) СП (1074,78 руб.); 55%*0,85 от ФЗОТ (2298,99 руб.)	1,1866 118,66/100	901,12 337,95	1,77 0,18	561,4	1069,27	401,01	2,1 0,21	666,16	38,1432	45,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ФЕР15-06-004-01 ИЗ-Пр. Минрегион от 23.11.10 №509	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками (100 м2 поверхности стен) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 м.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от обмуровки и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 Нр (714,86 руб): 105%*0,9 от ФОТ (736,47 руб.)	1,1866 1/8,66/100	111,26 111,26				132,02	132,02		11,5644	13,72
9	ФССЦ-101-9851 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Краска (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73	0,01899	67601,74			67601,74	1283,76			1283,76	
10	ФЕР15-04-005-05 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Окраска поливинилхлоридными водозащитными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 м.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от обмуровки и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 Нр (199,37 руб): 105%*0,9 от ФОТ (210,97 руб.)	0,117	1386,18 314,54	13,54 0,18	1058,09	162,18	36,8	1,58 0,02	123,8	35,0658	4,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ФЕР15-01-019-05 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по ГКЛ (100 м2 поверхности облицовки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-1/1 п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП-1,15; ЭМ-1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 п.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от обременения и других предельно, мезанонных нормативному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I индекс 3 квартала 2013г. (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 НР (1223,32 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (1294,52 руб.) СП (605,19 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (1294,52 руб.)	0,1103 11,03/100	11261,07 2022,76	47,62 25,52	9190,68	1242,1	223,11	5,25 2,81	1013,74	220,3446	24,3
12	ФЕР15-01-047-09 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с откосом 5 см с открытым рустом (100 м2 поверхности облицовки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-1/1 п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 п.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от обременения и других предельно, мезанонных нормативному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I индекс 3 квартала 2013г. (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 НР (18124,16 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (19179 руб.) СП (8966,18 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (19179 руб.)	0,45069 45,069/100	14525,81 7421,09	325,83 5,56	6778,89	6546,64	3344,61	146,85 2,51	3055,18	818,202	368,76
Полы												
16	ФЕР15-01-019-05 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I индекс 3 квартала 2013г. (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 НР (167,04 руб.): 80% от ФОТ (208,8 руб.) СП (141,98 руб.): 68% от ФОТ (208,8 руб.)	0,41456 41,456/100	90,25 86,50	3,75 1,39	37,41	35,86	1,55 0,58	11,09	4,6		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17		Строительный мусор (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): 1 индекс 3 квартала 2013г. (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП-5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73	0,228									
18	ФЕРр57-2-1 Пр. Миррегион от 13.10.08 № 207	Разборка покрытий полов: из линолеума и регина (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): 1 индекс 3 квартала 2013г. (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП-5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 НР (51,8 руб.); 80% от ФОТ (64,75 руб.) СП (44,03 руб.); 68% от ФОТ (64,75 руб.)	0,125062 2,83*1,27/100+3,51*2 ,87/100-0,88*1,32/100	92,9 88,84	4,06 1,51		11,62	11,11	0,51 0,19		11,39	1,42
19		Строительный мусор (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): 1 индекс 3 квартала 2013г. (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП-5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73	0,05878									
20	ФЕРр57-15-1 Пр. Миррегион от 13.10.08 № 207	Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах: до 10 шт. (100 плиток) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): 1 индекс 3 квартала 2013г. (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП-5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 НР (96,73 руб.); 80% от ФОТ (120,91 руб.) СП (82,22 руб.); 68% от ФОТ (120,91 руб.)	0,2	149,72 104,92	5,92 0,58	38,88	29,94	20,98	1,18 0,12	7,78	12,3	2,46
21		Строительный мусор (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): 1 индекс 3 квартала 2013г. (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП-5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73	0,02									
22	ФЕРр57-8-1 Пр. Миррегион от 13.10.08 № 207	Смена простеганных дощатых полов: с добавлением новых досок до 25% (100 м2 полав) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): 1 индекс 3 квартала 2013г. (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП-5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 НР (656,8 руб.); 80% от ФОТ (821 руб.) СП (558,28 руб.); 68% от ФОТ (821 руб.)	0,414557 2,87*3,51/100- 0,88*1,32/100+4,79*3 ,13/100- 1,58*0,69/100+3,67*4 ,1/100+2,83*1,27/100	1239,07 344,80	10,91 0,81	883,36	513,67	142,94	4,52 0,34	366,21	42,62	17,67
23		Строительный мусор (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): 1 индекс 3 квартала 2013г. (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП-5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73	0,1617									
25	ФЕРр57-4-10 Пр. Миррегион от 13.10.08 № 207	Выравнивание лаг с изготовлением прокладок (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): 1 индекс 3 квартала 2013г. (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП-5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 НР (136,14 руб.); 80% от ФОТ (170,18 руб.) СП (115,72 руб.); 68% от ФОТ (170,18 руб.)	0,41456 41,456/100	135,11 71,65		63,46	56,01	29,7		26,31	8,4	3,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	ФЕР11-01-009-02 Пр. Миррегион от 17.11.08 №253	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: Древесноволокнистых (100 м2 изолируемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЭП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома, прочие) ОЭП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 НР (235,59 руб.): 123%*0,9 от ФОТ (212,82 руб.)	0,41465 41,465/100	2080,6 86,76	106,88 2,79	1886,96	862,72	35,98	44,32 1,16	782,42	11,1228	4,61
27	ФЕР11-01-036-04 Пр. Миррегион от 17.11.08 №253	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЭП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома, прочие) ОЭП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 НР (962,76 руб.): 123%*0,9 от ФОТ (869,7 руб.)	0,41456 41,456/100	7449,13 360,21	105,74 5,91	6983,19	3088,11	149,33	43,83 2,45	2894,95	43,3458	17,97
28	ФЕР11-01-040-03 ИЗ-Пр. Миррегион от 23.11.10 №509	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (100 м плинтуса) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЭП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома, прочие) ОЭП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 НР (476,31 руб.): 123%*0,9 от ФОТ (430,27 руб.) СП (274,3 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (430,27 руб.)	0,89 89/100	1458,5 84,37	16,86	1357,27	1298,07	75,09	15,01	1207,97	9,1908	8,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	ФЕР11-01-049-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Укладка металлического накладного профиля (порога) (100 м профиля) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП-1,15; ЭМ-1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, металлических нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 НР (63,62 руб.); 123%*0,9 от ФОТ (57,47 руб.)	0,05	315,76 200,69	34,66	80,4	15,79	10,03	1,73	4,03	22,9632	1,15
30	Порожки металлические (м)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73	5,25	19,21		19,21	100,85			100,85		
Кровля												
31	ФЕРР58-6-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Ремонт отслаивших мест покрытия из асбоцементных листов. обыкновенного профиля (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 НР (1356,71 руб.); 83% от ФОТ (1634,59 руб.) СП (1062,48 руб.); 65% от ФОТ (1634,59 руб.)	0,4	3150,3 692,64	247,81 20,52	2209,85	1260,12	277,06	99,12 8,21	883,94	81,2	32,48
32		Строительный мусор (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73	0,588									
Проемы оконные и дверные												
33	ФЕР46-04-012-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Разборка деревянных заполнения проемов: дверных и воротных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 НР (554,22 руб.); 110%*0,9 от ФОТ (559,82 руб.) СП (333,09 руб.); 70%*0,85 от ФОТ (559,82 руб.)	0,105	1082,58 840,63	241,95 89,78	113,67	88,27	25,4 9,43	103,91	10,91		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
34	ФЕР46-04-012-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 №253	Разборка деревянных заготовлений проемов: оконных с подоконными досками (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): 1 индекс 3 квартала 2013г. (Многоквартирные дома, прочие) ОЭП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 НР (650,49 руб.); 110%*0,9 от ФОТ (657,06 руб.) СП (390,95 руб.); 70%*0,85 от ФОТ (657,06 руб.)	0,071002 1,15*1,86*3,100+0,56 *1,22/100	1767,24 1525,29	241,95 89,78		125,48	108,33	17,18 6,37		188,54	13,39	
35	ФЕР10-01-034-04 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотного-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых (100 м2 проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС33-1/ и 4,7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологически процессам в новом строительстве ОЭП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 м.3 и 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освоенных от оборудования и других предметов, имеющих нормативную производительность работ ОЭП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): 1 индекс 3 квартала 2013г. (Многоквартирные дома, прочие) ОЭП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 НР (764,31 руб.); 118%*0,9 от ФОТ (719,69 руб.) СП (385,39 руб.); 63%*0,85 от ФОТ (719,69 руб.)	0,06417 1,15*1,86*3,100	304464,61 1945,83	639,76 11,49	301879,02	19537,49	124,86	41,05 0,74	19371,58	222,6354	14,29	
36	ФССП-203-0957 И1-Пр. Минрегион от 03.08.10 №359	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): 1 индекс 3 квартала 2013г. (Многоквартирные дома, прочие) ОЭП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73	-6,417	2921,77		2921,77	-18749		-18749				
37	Прайс	Блоки оконные пластиковые системы Впсbox 4 60мм (окно цвет белый, двухстворчатое, с открывающейся створкой, размер 1,15*1,86мм, стеклопакет двухкамерный 32мм) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): 1 индекс 3 квартала 2013г. (Многоквартирные дома, прочие) ОЭП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73	6,417	599		599	3843,78		3843,78				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	ФЕР10-01-034-03 <i>И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (100 м2 проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>МДС-14-П-4-7. При ремонте и реконструкции здания и сооружении работ, аналогичные технологические процессы в новых строениях: ОЗП-1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>МДС35 пр.1 т.3 п.1. Проведение ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от обременения и других предметов, лежащих нормативному производителю работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): <i>1 индекс: 3 квартира 2013г (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; МАТ=5,73</i> <i>НР (109,65 руб.): 118%*0,9 от ФОТ (103,25 руб.) СЛ (55,29 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (103,25 руб.)</i>	0,006832 <i>0,56*1,22/100</i>	309124,08 2606,19	762,38 30,63	305755,52	2111,94	17,81	5,21 0,21	2088,92	298,1904	2,04
39	ФССЦ-203-0957 <i>И1-Пр. Минрегион от 03.08.10 №359</i>	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и богее (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): <i>1 индекс: 3 квартира 2013г (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73</i>	-0,6832	2921,77		2921,77	-1996,15			-1996,15		
40	Прайс	Блоки оконные пластиковые системы Впсбох 4 60мм (окно цвет белый, одностворчатое, с открывающейся створкой, размер 0,56*1,22мм, стеклопакет двухкамерный 32мм) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): <i>1 индекс: 3 квартира 2013г (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73</i>	0,6832	599		599	409,24			409,24		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	ФЕР10-01-035-01 Ил-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 л.м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4,7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП-1,15; ЭМ-1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 п.3 п.1. Проведение ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 НР (61,03 руб.) 118%*0,9 от ФОТ (57,47 руб.)	0,0401 1,15*3,100+0,56/100	4263,13 249,44	21,5 0,69	3992,2	170,95	10	0,86 0,03	160,09	29,2422	1,17
42	Прайс	Доски подоконные ПВХ (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73	0,802 1,15*0,2*3+0,56*0,2	91,71		91,71	73,55			73,55		
43	ФЕР15-01-050-03 Ил-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Облицовка внутренних оконных откосов сендвич-панелями на клею. (100 м2 облицовки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4,7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 п.3 п.1. Проведение ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 НР (94,17 руб.) 105%*0,9 от ФОТ (99,65 руб.)	0,03522 (1,86+1,15=1,86)*3*0 .2/100+(1,22+0,56+1, 22)*0,2/100	10112,74 492,43	66,88 1,40	9553,43	356,17	17,34	2,36 0,05	336,47	53,6406	1,89

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	ФЕР10-01-039-03 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2 проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МКС33-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МКС35 пр.1 п.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, имеющих нормативную производительность работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 НР (701,7 руб.); 118%*0,9 от ФОТ (660,73 руб.) СП (353,82 руб.); 63%*0,85 от ФОТ (660,73 руб.)	0,081 1*2,1*3/100+0,9*2/10 0	25941,22 1423,54	509,94	24007,74	2101,24	115,31	41,31	1944,62	158,7	12,85
45	ФССП-203-0205 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Блоки дверные двухпольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73	-8,1	207		207	-1676,7			-1676,7		
46		Дверное полотно (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73	4	473,27		473,27	1893,08			1893,08		
47		Дверная коробка (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73	4	133,1		133,1	532,4			532,4		
49	Прайс	Скобяные изделия для блоков дверей в помещение однополных (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73	4	70,67		70,67	282,68			282,68		
50	ФЕР09-04-012-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (1 м2 проема) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 НР (278,48 руб.); 90%*0,9 от ФОТ (343,8 руб.) СП (248,4 руб.); 85%*0,85 от ФОТ (343,8 руб.)	2,52	68,6 23,81	19,07	25,72	172,87	60	48,06	64,81	2,4	6,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51		Двери металлические входные (шт)	1	1581,87		1581,87	1581,87			1581,87		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г. (Многоквартирные дома, прочие) ОЭП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73										

Раздел 2. Внутренние инженерные сети

Замена колонки

52	ФЕРр65-36-3 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Снятие: колонок (100 приборов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г. (Многоквартирные дома, прочие) ОЭП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 НР (24,51 руб.); 74% от ФОТ (33,12 руб.) СП (16,56 руб.); 50% от ФОТ (33,12 руб.)	0,01	585,63 572,81	12,82 4,76		5,86	5,73	0,13 0,05		58,69	0,59
53	ФЕР19-01-002-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка водонагревателей: проточных (1 прибор) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС33-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работч, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 п.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, оседающих от ободрудования и других предельтов, метадондих нормативному производствену работ ОЭП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г. (Многоквартирные дома, прочие) ОЭП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 НР (366,81 руб.); 128%*0,9 от ФОТ (318,41 руб.)	1	113,97 55,39	7 0,18	51,57	113,97	55,39	7,01 0,18	51,57	6,2514	6,25
54		Колонка газовая (шт)	1	709,91		709,91	709,91			709,91		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г. (Многоквартирные дома, прочие) ОЭП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73										
Замена котла												
55	ФЕРр65-36-5 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Снятие: водоподогревателей (100 приборов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г. (Многоквартирные дома, прочие) ОЭП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 НР (68,4 руб.); 74% от ФОТ (92,43 руб.) СП (46,22 руб.); 50% от ФОТ (92,43 руб.)	0,01	1637,94 1597,61	40,33 14,96		16,38	15,98	0,4 0,15		163,69	1,64

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	ФЕР19-01-002-02 Пр. Минрегион от 17.10.08 № 253	Установка водонагревателей: емкостных (1 прибор) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС33-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП-1,15; ЭМ-1,25; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25; МДС33 пр.1 п.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, основанных на оборудовании и других предметов, имеющих нормативную производств. работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 НР (574,55 руб.): 128% от ФОТ (498,74 руб.)	1	1649,69 86,69	20,55 0,34	1542,45	1649,69	86,69	20,55 0,35	1542,45	9,0114	9,01
57		Аппараты водонагревательные газовые бытовые емкостные (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73	-1	1035		1035	-1035			-1035		
58		Котел газовый марки АОГВ 11,6 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73	1	1863,51		1863,51	1863,51			1863,51		
Электроснабжение												
59	ФЕР67-3-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Демонтаж кабеля (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 НР (220,05 руб.): 89% от ФОТ (238,88 руб.) СП (68,27 руб.): 65% от ФОТ (62,63 руб.)	0,6	75,5 75,19	0,31 0,12		45,3	45,11	0,19 0,07		9,64	5,78
60	ФЕР67-9-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Смена: выключателей (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 НР (53,24 руб.): 85% от ФОТ (62,63 руб.) СП (40,21 руб.): 65% от ФОТ (62,63 руб.)	0,05	840,59 218,59		622	42,03	10,93		31,1	24,1	1,21
61	ФЕР67-9-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Смена: розеток (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 НР (53,24 руб.): 85% от ФОТ (62,63 руб.) СП (40,21 руб.): 65% от ФОТ (62,63 руб.)	0,05	778,59 218,59		560	38,93	10,93		28	24,1	1,21

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	ФЕРр67-8-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Смена светильников: с лампами накаливания (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г: (Многоквартирные дома, прочие) ОЭП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 НР (208,85 руб.): 85% от ФОТ (245,7 руб.) СП (159,21 руб.): 65% от ФОТ (245,7 руб.)	0,05	6836,08 857,14	0,94 0,35	5978	341,8	42,86	902,48 0,02	298,89	89,1	4,46
63	ФЕРм08-02-148-04 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг (100 м кабеля) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДК35 пр.1 м.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, местных нормативному производству работ ОЭП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЭМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г: (Многоквартирные дома, прочие) ОЭП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 НР (1463,86 руб.): 95% от ФОТ (1540,91 руб.) СП (1000,50 руб.): 95% от ФОТ (1540,91 руб.)	0,6	1911,5 332,47	1504,13 115,73	74,9	1146,9	199,48	902,48 69,44	44,94	34,56	20,74
64	Кабель ВВГ 3х1,5 (м)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г: (Многоквартирные дома, прочие) ОЭП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73	60	5,02		5,02	301,2			301,2		
65	ФЕРм08-02-390-01 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДК35 пр.1 м.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, местных нормативному производству работ ОЭП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЭМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г: (Многоквартирные дома, прочие) ОЭП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 НР (607,66 руб.): 95% от ФОТ (639,64 руб.) СП (414,57 руб.): 95% от ФОТ (639,64 руб.)	0,6	274,87 185,90	37,44 0,14	51,53	164,92	111,54	22,46 0,09	30,92	19,548	11,73
66	Кабель -канал 16х16 L=2м (шт)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г: (Многоквартирные дома, прочие) ОЭП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73	30	3,55		3,55	106,5			106,5		
канализация												
67	ФЕРр65-2-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г: (Многоквартирные дома, прочие) ОЭП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 НР (92,26 руб.): 74% от ФОТ (124,68 руб.) СП (62,34 руб.): 50% от ФОТ (124,68 руб.)	0,03 3,100	731,64 721,64	10 3,71		21,95	21,65	0,3 0,11		85,3	2,56

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68		Строительный мусор (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г. (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73	0,0402									
69	ФЕРР16-04-001-02 И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262	Прокладка трубопроводов канализации из полистиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (100 м трубопровода) КОФ, К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4, 7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 п.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от обременения и других предельно, мезансидам нормативному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г. (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 НР (167,2 руб.); 128%*0,9 от ФОТ (145,14 руб.)	0,03 3,100	8019,99 843,28	9,87 1,02	7166,84	240,6	25,3	0,3 0,03	215	85,008	2,55
70	ФЕРР65-2-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка трубопроводов из чугуновых канализационных труб диаметром: 50 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г. (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 НР (49,53 руб.); 74% от ФОТ (66,93 руб.) СП (33,47 руб.); 50% от ФОТ (66,93 руб.)	0,02	587,05 582,05	5 1,86		11,74	11,64	0,1 0,04		68,8	1,38
71		Строительный мусор (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г. (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73	0,0118									

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	ФЕР16-04-001-01 И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262	Прокладка трубопроводов канализации из полистироловых труб высокой плотности диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДЦ35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДЦ33 пр.1 п.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному проведению работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 НР (116,18 руб.); 128%*0,9 от ФОТ (100,85 руб.)	0,02	4867,2 879,42	4,29 0,40	3983,49	97,34	17,59	0,09 0,01	79,66	88,6512	1,77
73	ФЕР65-6-12 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Смена: унитазов типа «Компакт» (100 приборов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 НР (221,44 руб.); 103% от ФОТ (214,99 руб.) СП (128,99 руб.); 60% от ФОТ (214,99 руб.)	0,01	36414,18 3743,19	88,82 8,70	32582,17	364,14	37,43	0,89 0,09	325,82	412,7	4,13
74	ФЕР65-4-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Демонтаж: умывальников и раковин (100 приборов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 НР (18,7 руб.); 74% от ФОТ (25,27 руб.) СП (12,64 руб.); 50% от ФОТ (25,27 руб.)	0,01	445,72 437,59	8,13 3,02		4,46	4,38	0,08 0,03		51,3	0,51
75		Строительный мусор (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73	0,0182									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76	ФЕР17-01-001-14 Пр. Миррегион от 17.11.08 № 253	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды (10 компл.) КОЭФ. ПОЗИЦИИ: МДС-35-IV п.4-7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП-1,15; ЭМ-1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освожденных от оборудования и других предиктов, лежащих нормативов производств работ ОЗП-1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ-1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома ,прочие) ОЗП-5,73; ЭМ-5,73; ЗПМ-5,73; МАТ-5,73 НР (191,23 руб.); 128% от ФОТ (166 руб.)	0,1	1700,21 287,41	35,44 2,26	1377,35	170,02	28,74	3,54 0,23	137,74	29,877	2,99
77	ФЕРр65-3-6 Пр. Миррегион от 13.10.08 № 207	Снятие смеси: с дупевой сеткой (100 шт. арматурь) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома ,прочие) ОЗП-5,73; ЭМ-5,73; ЗПМ-5,73; МАТ-5,73 НР (20,86 руб.); 74% от ФОТ (28,19 руб.) СП (44,1 руб.); 50% от ФОТ (28,19 руб.)	0,01	494,82 491,07	3,75 1,39	4,95	4,91	0,04 0,01	57,57	0,58		
78		Строительный мусор (т)	0,0026									
79	Прайс	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома ,прочие) ОЗП-5,73; ЭМ-5,73; ЗПМ-5,73; МАТ-5,73 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома ,прочие) ОЗП-5,73; ЭМ-5,73; ЗПМ-5,73; МАТ-5,73	1	230,38		230,38	230,38			230,38		
Замена системы отопления												
80	ФЕРр65-1-1 Пр. Миррегион от 13.10.08 № 207	Разборка трубопроводов из вологазопроводных труб диаметром: до 32 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома ,прочие) ОЗП-5,73; ЭМ-5,73; ЗПМ-5,73; МАТ-5,73 НР (306,57 руб.); 74% от ФОТ (414,28 руб.) СП (207,14 руб.); 50% от ФОТ (414,28 руб.)	0,25	328,71 288,02	7,09 1,16	33,6	82,18	72,01	1,77 0,29	8,4	34,66	8,67
81		Строительный мусор (т)	0,0055									
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома ,прочие) ОЗП-5,73; ЭМ-5,73; ЗПМ-5,73; МАТ-5,73												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
82	ФЕРР65-19-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г. (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 НР (151,25 руб.); 74% от ФОТ (204,39 руб.) СП (102,2 руб.); 50% от ФОТ (204,39 руб.)	0,04	935,72 865,70	70,02 25,98		37,43	34,63	2,8 1,04		110	4,4	
83	ФЕР16-04-002-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм (100 м трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДКС3-П' н. 4. 7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДКС3 пр. 1 м. 3 н. 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освоющих от оборудования и других предельно, автоматизированных производств работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г. (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 НР (3654,55 руб.); 128% *0,9 от ФОТ (3172,35 руб.)	0,25	3358,89 2048,51	1259,5 166,05		50,87	839,72	512,13	314,88 41,51	12,71	206,5032	51,63
84	Прайс	Муфта ПП D25 (2,99/1,18/5,73) (шт)	3	1,18			1,18	3,54		3,54			
85	Прайс	Угольник ПП 90гр. D25(3,86/1,18/5,73) (шт)	5	1,03			1,03	5,15		5,15			
86	Прайс	Клипсы d=25мм (шт)	30	0,73			0,73	21,9		21,9			
87	Прайс	Труба 25 PN20 стекловолокно (м)	23,22	8,87			8,87	205,96		205,96			
88	Прайс	Кран шаровый ППРС 25 (шт)	4	25,14			25,14	100,56		100,56			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
89	ФЕР18-03-001-02 Пр. Миррегион от 17.11.08 №253	Установка радиаторов: стальных (100 кВт радиаторов и конвекторов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДК35-1П н.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДК35 пр.1 м.3 н.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобождающих от обмуровывания и других предметов, мешающих нормальному проведению работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 НР (404,57 руб.); 128%*0,9 от ФОТ (351,19 руб.)	0,07344 7,344/100	2365,65 812,03	349,04 22,52	1204,58	173,73	59,64	25,63 1,65	88,46	90,528	6,65
90	Прайс лист ИИ-Пр. Миррегион от 04.03.10 №94	Радиаторы Kifag Base 500/09 секций (4050/1,18/5,73) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73	4	598,99		598,99	2395,96			2395,96		
91	ФЕР18-07-001-05 Пр. Миррегион от 17.11.08 № 253	Установка кранов мачевого (1 компл.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДК35-1П н.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДК35 пр.1 м.3 н.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобождающих от обмуровывания и других предметов, мешающих нормальному проведению работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 НР (44,82 руб.); 128%*0,9 от ФОТ (38,91 руб.)	4	27,63 1,70		25,93	110,51	6,79		103,72	0,1656	0,66
92	ФССЦпг01-01-01-041 ИИ-Пр. Миррегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 индекс 3 квартала 2013г (Автомобильные перевозки) ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1,17038	42,98			50,3	50,3				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93	ФССИП-03-21-01-010 <i>Пр. Минрегион от 20.07.11 №354</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 индекс 3 квартала 2013г (Автомобильные перевозки) ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЭПМ=5,61; МАТ=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1,17038	11,42	11,42		13,37		13,37			
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							44596,08	8390,19	2038,83 200,95	34167,06		928,09
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							255527,89	48069,75	11680,89 1151,46	195777,25		928,09
Накладные расходы							46963,39					
Сметная прибыль							25818,18					
Итого по смете:												
Итого по Строительным работам												
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 1							96,26	96,26				12,34
Всего с учетом "индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЭПМ=5,73; МАТ=5,73"							551,57	551,57				12,34
Накладные расходы 77% ФОТ (от 551,57)							424,71					
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 551,57)							275,79					
Итого с накладными и см. прибылью							1252,07					12,34
Полы (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 2, 6, 9, 16-23, 25, 30, 32, 36-37, 39-40, 42, 45-47, 49, 51, 54, 57-58, 68, 71, 75, 78-79, 81, 87-88							-9506,39	240,59	7,76 1,23	-9754,74		29,63
Всего с учетом "индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЭПМ=5,73; МАТ=5,73"							-54471,62	1378,58	44,46 7,05	-55894,66		29,63
Накладные расходы 80% ФОТ (от 1 385,63)							1108,5					
Сметная прибыль 68% ФОТ (от 1 385,63)							942,23					
Итого с накладными и см. прибылью							-52420,89					29,63
Отделочные работы:												
Итого Поз. 3-5, 7-8, 10-11, 12, 1, 43							14525,29	5509,52	330,93 55,73	8684,84		609,93
Всего с учетом "индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЭПМ=5,73; МАТ=5,73"							83229,91	31569,55	1896,23 319,33	49764,13		609,93
Накладные расходы 105%*0,9 ФОТ (от 31 888,88)							30134,99					
Сметная прибыль 55%*0,85 ФОТ (от 31 888,88)							14908,05					
Итого с накладными и см. прибылью							128272,95					609,93
Полы:												
Итого Поз. 26-29							5264,69	270,43	104,89 3,61	4889,37		31,91
Всего с учетом "индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЭПМ=5,73; МАТ=5,73"							30166,67	1549,56	601,02 20,69	28016,09		31,91

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Накладные расходы 123%*0,9 ФОТ (от 1 570,25)						1738,27					
	Сметная прибыль 75%*0,85 ФОТ (от 1 570,25)						1001,03					
	Итого с накладными и см. прибылью						32905,97					31,91
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные):											
	Итого Поз. 31						1260,12	277,06	99,12 8,21	883,94		32,48
	Всего с учетом "индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома ,прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗИПМ=5,73; МАТ=5,73"						7220,49	1587,55	567,96 47,04	5064,98		32,48
	Накладные расходы 83% ФОТ (от 1 634,59)						1356,71					
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 1 634,59)						1062,48					
	Итого с накладными и см. прибылью						9639,68					32,48
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение											
	Итого Поз. 33-34						239,15	196,57	42,58 15,80			24,3
	Всего с учетом "индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома ,прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗИПМ=5,73; МАТ=5,73"						1370,33	1126,35	243,98 90,53			24,3
	Накладные расходы 110%*0,9 ФОТ (от 1 216,88)						1204,71					
	Сметная прибыль 70%*0,85 ФОТ (от 1 216,88)						724,04					
	Итого с накладными и см. прибылью						3299,08					24,3
	Деревянные конструкции:											
	Итого Поз. 35, 38, 41, 44						23921,62	267,98	88,43 0,98	23565,21		30,35
	Всего с учетом "индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома ,прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗИПМ=5,73; МАТ=5,73"						137070,88	1535,53	506,70 5,62	135028,65		30,35
	Накладные расходы 118%*0,9 ФОТ (от 1 541,15)						1636,7					
	Сметная прибыль 63%*0,85 ФОТ (от 1 541,15)						825,29					
	Итого с накладными и см. прибылью						139532,87					30,35
	Строительные металлические конструкции:											
	Итого Поз. 50						172,87	60	48,06	64,81		6,05
	Всего с учетом "индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома ,прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗИПМ=5,73; МАТ=5,73"						990,54	343,8	275,38	371,36		6,05
	Накладные расходы 90%*0,9 ФОТ (от 343,80)						278,48					
	Сметная прибыль 85%*0,85 ФОТ (от 343,80)						248,4					
	Итого с накладными и см. прибылью						1517,42					6,05
	Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):											
	Итого Поз. 52, 55, 67, 70, 74, 77, 80, 82						184,95	170,93	5,62 1,72	8,4		20,33
	Всего с учетом "индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома ,прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗИПМ=5,73; МАТ=5,73"						1059,76	979,43	32,20 9,86	48,13		20,33
	Накладные расходы 74% ФОТ (от 989,29)						732,07					
	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 989,29)						494,65					
	Итого с накладными и см. прибылью						2286,48					20,33
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и											

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Итого Поз. 53, 56, 69, 72, 76, 83, 89, 91						3395,58	792,27	372,00	2231,31		81,51
	Всего с учетом "индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗППМ=5,73; МАТ=5,73"						19456,68	4539,71	2131,56	12785,41		81,51
	Накладные расходы 128%*0,9 ФОТ (от 4 791,60)						5519,92		251,89			
	Сметная прибыль 83%*0,85 ФОТ (от 4 791,60)						3380,47					
	Итого с накладными и см. прибылью						28357,07					81,51
	Материалы:											
	Итого Поз. 64, 66, 84-86, 90						2834,25			2834,25		
	Всего с учетом "индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗППМ=5,73; МАТ=5,73"						16240,25			16240,25		
	Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-											
	Итого Поз. 73						364,14	37,43	0,89	325,82		4,13
	Всего с учетом "индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗППМ=5,73; МАТ=5,73"						2086,52	214,47	5,10	1866,95		4,13
	Накладные расходы 103% ФОТ (от 214,99)						221,44		0,52			
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 214,99)						128,99					
	Итого с накладными и см. прибылью						2436,95					4,13
	Погрузо-разгрузочные работы:											
	Итого Поз. 92						50,3	50,3				
	Всего с учетом "индекс 3 квартала 2013г (Автомобильные перевозки) ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗППМ=5,61; МАТ=5,61"						282,18	282,18				
	Перевозка грузов автотранспортом:											
	Итого Поз. 93						13,37		13,37			
	Всего с учетом "индекс 3 квартала 2013г (Автомобильные перевозки) ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗППМ=5,61; МАТ=5,61"						75,01		75,01			
	Итого						313677,09					882,96
	Итого по Монтажным работам											
	Электромонтажные работы (ремонтно-строительные):											
	Итого Поз. 59-62						468,06	109,83	0,24	357,99		12,66
	Всего с учетом "индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗППМ=5,73; МАТ=5,73"						2681,99	629,33	1,38	2051,28		12,66
	Накладные расходы 85% ФОТ (от 629,85)						535,37		0,52			
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 629,85)						409,4					
	Итого с накладными и см. прибылью						3626,76					12,66
	Электромонтажные работы на других объектах:											
	Итого Поз. 63, 65						1311,82	311,02	924,94	75,86		32,47
	Всего с учетом "индекс 3 квартала 2013г (Многоквартирные дома, прочие) ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗППМ=5,73; МАТ=5,73"						7516,73	1782,14	69,53	434,68		32,47
	Накладные расходы 95% ФОТ (от 2 180,55)						2071,52		398,41			
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 2 180,55)						1417,36					
	Итого с накладными и см. прибылью						11005,61					32,47
	Итого						14632,37					45,13

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого							328309,46					928,09
В том числе:												
Материалы							195777,25					
Машины и механизмы							11680,89					
ФОТ							49221,21					
Накладные расходы							46963,39					
Сметная прибыль							25818,18					
Непредвиденные затраты 2%							6566,19					
Итого с непредвиденными							334875,65					
НДС 18%							60277,62					
ВСЕГО по смете							395153,27					928,09

Составил:  Борискина Е.А.
 (должность, подпись, расшифровка)