



УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник управления благоустройства  
Администрации города Иванова  
А.В. Смирнов  
2015 г.

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на благоустройство территорий общего пользования (содержание, ремонт фонтана)  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 334,423 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 97,556 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 1791,75 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2015 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуата- ции машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ИЕР27-09-066-03 прим.	Ежедневное техническое обслуживание контуров (1 контур) 2,69 = 15,43 - 0,125 x 101,90 (ОЗП=0,61; ЭМ=1,29 к расх.; ЗПМ=0,61; МАТ=0,77 к расх.; ТЗ=0,61; ТЗМ=0,61) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (8209 руб.): 128%=142%*0,9 от ФОТ СП (5195 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	736	1,69 1,45		0,24	1244	1067		177	0,1525	112,24	
2	ИЕР27-09-063-01 прим.	Техническое обслуживание электрооборудования (1 световый объект) (ОЗП=0,61; ЭМ=1,29 к расх.; ЗПМ=0,61; МАТ=0,77 к расх.; ТЗ=0,61; ТЗМ=0,61) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (669 руб.): 128%=142%*0,9 от ФОТ СП (424 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	3	153,45 19,31	134,14 9,65		460	58	402 29		1,525	4,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ИЕР27-09-061-03 прим.	Техническое обслуживание защитных стекол прожекторов (1 светодор, 1 лампочка) 1,67 = 9,31 - 0,075 x 101,90 (ОЗП=0,61; ЭМ=1,29 к расх.; ЗПМ=0,61; МАТ=0,77 к расх.; ТЗ=0,61; ТЗМ=0,61) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (2175 руб.): 97%=108%*0,9 от ФОТ СП (1300 руб.): 58%=68%*0,85 от ФОТ	366	1,02 1,02			373	373			0,0915	33,49
4	ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка поверхности от извести (1 м2 очищаемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (62511 руб.): 81%=90%*0,9 от ФОТ СП (46304 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ	1672	7,68 7,68			12841	12841			0,9	1504,8
5	Прайс-лист	Средство для удаления извести (л) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	20	44,42		44,42	888			888		
6	ТНВ 1.2.8 п.14в	Очистка от ила и грязи дна бассейна (100 м2) НР (4310 руб.): 88%=104%*0,85 от ФОТ СП (2351 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	25,08	195,28 195,28			4898	4898			1,74	43,64
7	ТНВ 1.2.1 п.16 прим.	Очистка поверхности воды и дна от случайного мусора (100 м2) НР (2139 руб.): 88%=104%*0,85 от ФОТ СП (1167 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	721,28	3,37 3,37			2431	2431			0,03	21,64
8	Прайс-лист	Услуги пультовой охраны (мес.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	6	705,04		705,04	4230			4230		
Консервация фонтана												
9	ФЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр прим.	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо (100 м2 поверхности) 31,17 = 1 523,23 - 122,4 x 12,19 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (1541 руб.): 111%=123%*0,9 от ФОТ СП (888 руб.): 64%=75%*0,85 от ФОТ	7,84	31,17 29,43	1,74		244	231	13		3,45	27,05



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Прайс-лист	Спанбонд (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	784	0,99		0,99	776			776		
11	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузка коробов (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): автом. перевозка ОЗП=5,76; ЭМ=5,76; ЗПМ=5,76; МАТ=5,76 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,6	42,98	42,98		26		26			
12	ФССЦпг-03-02-03-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка коробов на 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): автом. перевозка ОЗП=5,76; ЭМ=5,76; ЗПМ=5,76; МАТ=5,76 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,6	36,31	36,31		22		22			
13	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр прим.	Разгрузка коробов (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): автом. перевозка ОЗП=5,76; ЭМ=5,76; ЗПМ=5,76; МАТ=5,76 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,6	42,98	42,98		26		26			
14	ФЕР62-2-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (1428 руб.): 80% от ФОТ СП (893 руб.): 50% от ФОТ	1,03	795,88 287,63	9,23 1,35	499,02	820	296	10 1	514	33,29	34,29
15	ФЕР16-07-005-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр прим.	Осмотр оборудования и устранение дефектов, консервация (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (808 руб.): 115%=128%*0,9 от ФОТ СП (499 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ	2	113,94 58,32	44,51	11,11	228	117	89	22	5,01	10,02
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							140600	97376	3516 180	39708		1791,75
Накладные расходы							83790					
Сметная прибыль							59019					
Итого по смете:												
Итого по позиции, введенным в цены 2001г.												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Автомобильные дороги:												
Итого Поз. 1-2												
Всего с учетом " ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01"												
Накладные расходы 128% = 142%*0,9 ФОТ (от 6 935)							1704	1125	402	177		116,82
Сметная прибыль 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 6 935)							10241	6761	2416	1064		116,82
Итого с накладными и см. прибылью							8877		174			
Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные):							5617					
Итого Поз. 3							24735					116,82
Всего с учетом " ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01"							373	373				
Накладные расходы 97% = 108%*0,9 ФОТ (от 2 242)							2242	2242				33,49
Сметная прибыль 58% = 68%*0,85 ФОТ (от 2 242)							2175					33,49
Итого с накладными и см. прибылью							1300					
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:							5717					33,49
Итого Поз. 4												
Всего с учетом " ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01"							12841	12841				1504,8
Накладные расходы 81% = 90%*0,9 ФОТ (от 77 174)							77174	77174				1504,8
Сметная прибыль 60% = 70%*0,85 ФОТ (от 77 174)							62511					
Итого с накладными и см. прибылью							46304					
Материалы:							185989					1504,8
Итого Поз. 5, 8, 10												
Всего с учетом " ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01"							5894			5894		
Полы:							35423			35423		
Итого Поз. 9												
Всего с учетом " ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01"							244	231	13			27,05
Накладные расходы 111% = 123%*0,9 ФОТ (от 1 388)							1466	1388	78			27,05
Сметная прибыль 64% = 75%*0,85 ФОТ (от 1 388)							1541					
Итого с накладными и см. прибылью							888					
Погрузо-разгрузочные работы:							3895					27,05
Итого Поз. 11, 13												
Всего с учетом " ОЗП=5,76; ЭМ=5,76; ЗПМ=5,76; МАТ=5,76"							52		52			
Перевозка грузов автотранспортом:							300		300			
Итого Поз. 12												
Всего с учетом " ОЗП=5,76; ЭМ=5,76; ЗПМ=5,76; МАТ=5,76"							22		22			
Малярные работы (ремонтно-строительные):							127		127			
Итого Поз. 14												
Всего с учетом " ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01"							820	296	10	514		34,29
Накладные расходы 80% ФОТ (от 1 785)							4928	1779	60	3089		34,29
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 1 785)							1428		6			
Итого с накладными и см. прибылью							893					
							7249					34,29



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):											
	Итого Поз. 15											
	Всего с учетом "ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01"											
	Накладные расходы 115% = 128%*0.9 ФОТ (от 703)											
	Сметная прибыль 71% = 83%*0.85 ФОТ (от 703)											
	Итого с накладными и см. прибылью											
	Итого											
	Итого по позициям, введенным в текущих ценах											
	Благоустройство (ремонтно-строительные):											
	Итого Поз. 6-7											
	Накладные расходы 88% = 104%*0.85 ФОТ (от 7 329)											
	Сметная прибыль 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 7 329)											
	Итого с накладными и см. прибылью											
	Итого											
	НДС 18%											
	ВСЕГО по смете											

Составил

Объемы предоставлены

Согласовано

С.В. Херувимова

П.С. Лаптев

Г.А. Сафронова

